

PRESUPUESTO N° 081 - 2024						
Propietario:	Océano SeaFood S.A					
Ubicación:	Jr. Los Pescadores Nro 994 Zona Ind. I - Paíta					
Obra:	Tarrajeo 19.00 m2 de muro exterior en zona de Ensaque Planta de Harina					
Fecha	Paíta, 31 de mayo del 2024					
Ejecutor:	K&J Proyectistas y Constructores SAC - Ing° Civil JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN Reg. CIP 151968					
Item	Descripción de la partida	Und.	Metrado	P.U S/	Parcial	Total S/.
1.00	Seguridad industrial en obra (Riesgo Bajo)					150.00
1.01	SCTR, emmos e implementos de seguridad	glb	1.00	150.00	150.00	
1.02	Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente	(No aplica)				
2.00	Obras Preliminares					790.00
2.01	Limpieza y picado manual de ladrillos sobresalidos y deteriorados	glb	1.00	200.00	200.00	
2.02	Limpieza de muro con Moistek, previo rasqueo de pintura	m2	15.00	20.00	300.00	
2.03	Champeo de muro con mezcla cemento:arena 1:4 con Sika 1	m2	19.00	10.00	190.00	
2.04	Eliminación de material excedente	est	1.00	100.00	100.00	
3.00	Revoques y Enlucidos					1,031.00
3.02	Tarrajeo de muro con mezcla cemento y aditivo antisalitre	m2	19.00	50.00	950.00	
3.03	Media caña en pie de nuro	ml	5.40	15.00	81.00	
					Sub-Total S/.	S/ 1,971.00
					GG y UU 15%	S/ 295.65
					Total S/.	S/ 2,266.65



PRECIOS NO INCLUYEN IG.V.

SON: Dos Mil Doscientos Sesenta y Seis con 65/100 Soles

Plazo de ejecución: 03 días hábiles.

Condiciones de Pago : 60% de adelanto de obra y 40% contra entrega

