

PRESUPUESTO N° 031 - 2024



Propietario:	Océano SeaFood S.A
Ubicación:	Carretera Paíta - Sullana km 51 - Zona Industrial parte Alta - San Lucas de Colán Paíta - Piura
Obra:	Cerramiento con panel de poliestireno 100 mm. en vano de puerta corrediza de antecámaras. Ancho 2.30m x Altura 4.00m Construcción de 7.50 ml de sardinel tarrajeados y pintados con esmalte CPP. Color Blanco.
Fecha	Paíta, 06 de Febrero del 2024
Ejecutor:	K&J Proyectistas y Constructores SAC - Ing° Civil JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN Reg. CIP 151968

Item	Descripción de la partida	Und.	Medrado	P.U S/	Parcial	Total
1.00	Seguridad Industrial en Obra (Riesgo Medio)					300.00
1.01	SCTR e implementos de seguridad	glb	1.00	100.00	100.00	
1.02	Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Ssoma - Riesgo medio)	glb	1.00	200.00	200.00	
2.00	Obras Preliminares					280.00
2.01	Desmontaje de puerta corrediza existente	est.	1.00	200.00	200.00	
2.02	Perforación para implantar acero para sardineles	est.	1.00	80.00	80.00	
3.00	Cerramientos con Paneles de Poliestireno e= 10 cm.					910.00
3.01	Cerramientos de vano de puerta corrediza existente con panel de poliuretano 100 mm.	m2	9.20	50.00	460.00	
3.02	Suministro e instalación de perfiles, canales U de zincalume de 40 x50 x 40, perfiles interiores, exteriores, remaches de 5/32" x 3/4", tarugos verdes, silicona blanca SikaFlex 11 FC.	est.	1.00	450.00	450.00	
4.00	Obras de Concreto Armado					
	Sardineles de protección de paneles interior y exterior L= 7,50 ml.					612.50
4.01	Concreto f'c=210 Kg/cm2 más aditivo Sika 3	m3	0.20	600.00	120.00	
4.02	Cuadrilla para receptor y vaciar en el encofrado incluye el suministro de fibra y aditivos	m3	0.20	150.00	30.00	
4.03	Acero f'y=4,200 Kg/cm2.	Kg	20.00	9.00	180.00	
4.04	Encofrado y desencofrado	m2	2.00	50.00	100.00	
4.05	Media caña sanitaria en sardineles interior y exterior	ml	7.50	15.00	112.50	
4.06	Tarrajeo de sardineles	m2	2.00	35.00	70.00	
5.00	Pintura en sardineles					200.00
5.01	Pintura esmalte CPP color blanco dos manos	glb	1.00	200.00	200.00	

Sub-Total S/.	2,302.50
GG y UU 15%	345.38
Total S/.	2,647.88
Descuento	647.88
Nuevo Total S/.	2,000.00

PRECIOS NO INCLUYEN IGV.

SON: Dos Mil con 00/100 Soles

Plazo de ejecución: **3 días hábiles.**

Condiciones de Pago : 60% de adelanto de obra y 40% en valorizaciones según avance

Nota 1.- Océano Sea Food entregará 03 paneles de 4.00m Pol 100 puestos en obra.

JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 151968

NOTA: Cabe mencionar que el trabajo se está considerando el retiro de la puerta existente y tapeado del mismo, más la construcción de sardineles de protección ambos lados los cuales



Fotografía de la puerta a desmontar y posteriormente a tapear con pol 100