

PRESUPUESTO N° 092 - 2024						
Propietario:	Océano SeaFood S.A					
Ubicación:	Jr. Los Pescadores Nro 994 Z. Ind. I - Paita					
Obra:	Sala de lavado de materiales 6.50 x 4.20 x h=3.20m.(Interior de sala de proceso primario)					
Obra:	Paita, 24 de Junio del 2024					
Ejecutor:	K&J Proyectistas y Constructores SAC - Ing° Civil JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN Reg. CIP 151968					
Item	Descripción de la partida	Und.	Metrado	P.U S/	Parcial	Total
1.00	Seguridad Industrial en Obra					250.00
1.01	SCTR, implementos de seguridad	glb	1.00	200.00	250.00	
1.02	Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente. (Se trabajará con Ssoma de la planta)	glb	0.00	0.00	0.00	
2.00	Trabajos Preliminares					490.00
2.01	Picado manual para empotrar sardinel y media caña	hm	8.00	30.00	240.00	
2.02	Perforación para implantar acero para sardineles	est.	1.00	150.00	150.00	
2.03	Eliminación y limpieza de desmonte generado por el picado	est.	1.00	100.00	100.00	
3.00	Paneles isotérmicos de poliestireno pol 100					2,150.00
	<u>Sala de lavado</u>					
3.01	Instalación de paneles de poliestireno 100 mm. en paredes formando la sala de lavado	m2	35.00	40.00	1,400.00	
3.02	Suministro e instalación de perfiles, canales U zimcalum de 40 x50 x 40, angulos interiores, exteriores					
	Suministro de remaches de 5/32" x 3/4", tarugos verdes, silicona blanca SikaFlex y otros	glb	1.00	750.00	750.00	
4.00	Obras de concreto armado					1,707.50
	<u>Sardineles de protección de paneles</u>					
4.01	Concreto f'c=210 Kg/cm2 más aditivo Sika 3	m3	0.50	750.00	375.00	
4.02	Acero f'y=4,200 Kg/cm2.	kg	50.00	8.50	425.00	
4.03	Encofrado	m2	7.50	50.00	375.00	
4.04	Media caña en perímetro de sala	ml	18.00	15.00	270.00	
4.05	Tarrajeo de zócalos	m2	7.50	35.00	262.50	



Sub-Total S/.	4,597.50
GG y UU 15%	689.63
Total S/.	5,287.13

PRECIOS NO INCLUYEN IGV.

SON: Cinco Mil Doscientos Ochenta y Siete con 13/100 Soles

Plazo de ejecución: **06 días hábiles.**

Condiciones de Pago : 60% de adelanto y el resto 40% a final de obra.

Nota: No se considera la cortina de lamas pvc, ni su instalación