

PRESUPUESTO N° 133 - 2025



Propietario:	Oceano Seafoods S.A
Ubicación:	Planta ABC
Obra:	Levantar techo a 80 cm. En antecámara. Modificación de puertaa y otros
Fecha:	Paita, 4 de junio del 2025
Ejecutor:	K&J Projectistas y Constructores SAC - Ing° Civil JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN Reg. CIP 151968

Item	Descripción de la partida	Und.	Metrado	P.U S/	Parcial	Total
1.00	Trabajos Provisionales					134.00
1.01	SCTR - Seguro complementario de Trabajo de riesgos Alto	glb	1.00	134.00	134.00	
2.00	Trabajos preliminares					1,260.00
2.01	Desmontaje de paneles térmicos de poliestireno en techo existente	m2	36.00	20.00	720.00	
2.02	Desmontaje de estructura metálica de techo existente	m2	36.00	15.00	540.00	
3.00	Estructura metálicas					1,170.00
3.01	Suministro e instalación de tubos rectangulares de fierro para soporte de nuevos paneles pintados con base y acabado epóxico	ml	18.00	65.00	1,170.00	
4.00	Paneles Térmicos de Poliestireno					4,410.00
4.01	Instalación de paneles de poliestireno 100 mm. en paredes laterales	m2	24.00	30.00	720.00	
4.02	Instalación de cielo raso con paneles de poliestireno 100 mm, anclado en viguetas y fijado con tapas cónicas y templadores.	m2	36.00	40.00	1,440.00	
4.03	Suministro e instalación de perfiles interiores, exteriores, templadores de techo, platinas	glb	1.00	1,450.00	1,450.00	
4.04	Suministro de remaches de 5/32" x 3/4", silicona blanca, tapas cónicas, otros	glb	1.00	800.00	800.00	
5.00	Suministro y fabricación de puerta nueva y marcos en vano (Puerta es hasta arriba de nuevo dintel +1.00m aprox.)					3,600.00
5.01	Dos laterales de perfiles de acero inoxidable 3/32 calidad 304 para vano y nuevos paea hoja de puerta de 1.5mm	glb	1.00	1,000.00	1,000.00	
5.02	Jebe lona perimetral de puerta nuevos, montaje y desmontaje de dellos de andén	glb	1.00	400.00	400.00	
5.03	Materiales e insumos (madera tornillo, bisagras nuevas, remaches, pernos, platinas para jebes, silcona, otros)	glb	1.00	700.00	700.00	
5.04	Mano de obra	glb	1.00	1,500.00	1,500.00	
6.00	Demolición de viga y muro existente, arriba de puerta existente					550.00
6.01	Corte y demolición de muro existente	glb	1.00	250.00	250.00	
6.02	Resanes de vigas y columnas posterior a la demolición	glb	1.00	300.00	300.00	
7.00	Obras metalmecánicas					1,050.00
7.01	Suministro de viga metálica para amarrar columnas en parte superior de vano (Viga proporcionada por Oceáno)	glb	1.00	0.00	0.00	
7.02	Pintura epóxica anticorrosiva y acabado, montaje y soldadura	glb	1.00	500.00	500.00	
7.03	Inserción de dos columnas con planchas para colocar 02 mataperros antes del embarque	glb	1.00	550.00	550.00	

Sub-Total S/.	12,174.00
GG y UU 15%	1,826.10
Total S/.	14,000.00

PRECIOS NO INCLUYEN IGV.

SON: Catorce Mil con 00/100 Soles

PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 días hábiles

Condiciones de Pago : A contraentrega. **ORDEN DE SERVICIO**

- Nota:
- 1.- Toda Instalación Eléctrica en la zona al trabajo será retirada por oceano ABC.
 - 2.- Los Trabajos se realizarán con el Seguridad Industrial de Planta (Ssoma)
 - 3.- Los paneles pol 100 serán suministrados por Océano. Los accesorios, por K&J
 - 4.- No incluye pintuta
 - 5.- Oceáno proporcionará la viga metálica de arriostre en parte superior de columnas