

**EMPRESA DE GESTIÓN ELÉCTRICA ASOCIADA S.A.C**

Oficina: Jr. Cuzco N° 354 - Catacaos Centro - Piura - Perú.
 Telf: 051-966 905 852 / (073) - 622442
 RUC 20600048369
 contactanos@emgelec.com / www.emgelec.com

SERVICIO ELECTROMECANICOS, AUTOMACIÓN, CONTROL E INSTRUMENTACIÓN

PRESUPUESTO 030-2025

Señores: Oceano SeaFood S.A
 RUC: 20600581768
 Dirección: Av. Manuel Olguin N°211 - Santiago de Surco - Lima
 Atención: Ing. David Paucar E.
 Teléfono: 925 162 898
 Referencia:
 F. Pago 15 días

Fecha: 06/02/2025

Moneda: Soles

Mantenimiento de Puestas a Tierra					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unt.	Total Item
1.00	Materiales				
1.01	Thorgel	und	11.00	S/ 100.00	S/ 1,100.00
1.02	Conector AB 5/8	und	11.00	S/ 10.00	S/ 110.00
1.03	Trapo industrial	und	11.00	S/ 8.00	S/ 88.00
1.04	Pintura: Amarilla, Blanca Negra	Glb.	1.00	S/ 250.00	S/ 250.00
1.05	Senalización	und	11.00	S/ 15.00	S/ 165.00
2.00	Servicio de mantenimiento de SPAT				
2.01	Retiro y cambio del Conector AB de cobre 5/8" en mal estado				
2.02	Retiro de 30 cm de tierra de chacra de la caja de registro, dejando al descubierto una parte de la varilla de cobre				
2.03	Limpieza y cepillado del cable de línea a tierra y de la varilla de cobre expuesta	Und	11	S/ 200.00	S/ 2,200.00
2.04	Medición del valor de ohmiaje del pozo a tierra antes del mantenimiento, e informar				
2.05	Aplicación de dosis thorgel (en caso no cumpla con los parámetros menores a 05 Ohmios).				
2.06	Pintado y rotulado de caja de registro, Pintado de la señalética ubicado en pared adjunto al pozo a tierra.				
2.07	Medición del valor de ohmiaje del pozo a tierra después del mantenimiento				
2.08	Instalación de conector de cobre ab de 5/8" nuevo				
2.09	Actualización y envío de plano de ubicación de Pozo a Tierra. Firmado por ing. Electricista colegiado.				
2.10	Emisión del informe técnico con fotografía inicial y final del estado actual del Pozo a Tierra.				
2.11	Emisión de Protocolos de prueba y certificado de Puesta a tierra Firmado por un Ing. Electricista colegiado.				
	COSTO DIRECTO			S/	S/ 3,913.00
	GASTOS GENERALES			S/	S/ 300.00
	TRANSPORTE			S/	S/ 440.00
	TOTAL SIN IGV			S/	S/ 4,653.00

SON:

DOSIER DE CALIDAD

- *Cronograma del servicio
- * Protocolo de prueba de aislamiento firmado por Ing. Electricista Colegiado
- * Certificado de calibración de los equipos de medición
- * Especificaciones de los materiales
- * Carta de garantía de materiales y servicio
- * Informe fotografico

DOSIER DE SEGURIDAD

Se presentará el dossier de seguridad con los formatos de charla de seguridad, ATS, PETAR, check list de equipos y reporte fotográfico.

CONDICIONES COMERCIALES:

- ° Precios **NO** incluyen los impuestos de Ley.
- ° Cualquier trabajo adicional no considerado en la presente propuesta se informará al cliente para su aprobación y posterior facturación.
- ° Al finalizar el servicio se entregará un informe con todos los protocolos de calidad
- ° Todo el personal técnico cuenta con poliza SCTR, seguro de vida ley, exámenes médicos vigentes.
- ° Tiempo de garantía: 12 meses por defectos de instalación
- ° El tiempo de ejecución:
2 días calendario, contados a partir de la aprobación de seguridad
- ° Para el día de la ejecución de trabajos en campo las inicios de labores es desde 8:00 a.m - 5:00 p.m

NUMEROS DE CUENTA

Cuenta ahorro BBVA soles: 0011-0554-01-00018252
 Cuenta corriente BCP soles: 475-2280269-0-97
 Banco de la Nación Detracciones: 00631-242677