

PRESUPUESTO N° 158 - 2025



Propietario:	Océano SeaFood S.A
Ubicación:	Jr. Los Pescadores Nro 994 Z. Ind. I - Paita
Obra:	Piso en Silo de Hielo
Fecha:	Paita, 30 de Septiembre del 2025
Ejecutor:	K&J Projectistas y Constructores SAC - Ing° Civil JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN Reg. CIP 151968

Item	Descripción de la partida	Und.	Metrado	P.U S/	Parcial	Total
1.00	Trabajos Provisionales					300.00
1.01	SCTR - Seguro complementario de Trabajo de riesgos Alto	glb	1.00	300.00	300.00	
1.02	Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente - Ssoma	glb	1.00	0.00	0.00	
2.00	Trabajos preliminares					1,465.00
2.01	Demolición de franjas de concreto de nivel de planchas metálicas	hm	3.00	80.00	240.00	
2.02	Eliminación de desmonte producto de las demoliciones	glb	1.00	250.00	250.00	
2.03	Limpieza de piso para mejorar la adherencia del nuevo piso	m2	37.50	10.00	375.00	
2.04	Subir material agregado de primer piso hasta zona ce vaciado 3 pisos	glb	1.00	600.00	600.00	
3.00	Obras de Concreto Simple					
3.01	Losa en pasillo de maquinas para hielo espesor variable					3,562.50
	Concreto f'c=210 kg/cm2 con cemento MS-H57-A5	m3	3.00	540.00	1,620.00	
	Cuadrilla de personal para colocación y acabado de concreto f'c=280 kg/cm2 con cemento MS-H57-A5 (albañiles)	m3	3.00	250.00	750.00	
	Refuerzo para el concreto con PER FIBER PS 60 de 3 kg/m3	kg	9.00	70.00	630.00	
	Curador de concreto	m2	37.50	15.00	562.50	

PRECIOS NO INCLUYEN IGV.

SON: Cinco Mil Seiscientos Veintiseis con 63/100 Soles

PLAZO DE EJECUCIÓN: 03 días calendarios

Condiciones de Pago : A contraentrega. **ORDEN DE SERVICIO**

Sub-Total S/.	5,327.50
GG y UU 15%	799.13
Total S/.	6,126.63
DESCUENTO:	500.00
NUEVO TOTAL S/.	5,626.63