



PRESUPUESTO N°64

Lima, 15 de Julio del 2025

Señores:

Océano Seafood S.A.
Ing. Raúl Cillóniz
Superintendente Muelle Corporativo
Ing. Polo Urquieta
Superintendente Muelle Callao
Ing. Alex Cárdenas.
Jefe de Mantenimiento.

La presente es para saludarlos y a la vez hacerle llegar el siguiente presupuesto.

1.- OBRA A REALIZAR: DESMONTAJE DE LOS CONDENSADORES Y VENTILADORES DEL PRODUCTOR DE HIELO N°1
MONTAJE DE UNA PARED CON PANELES EN LA SALA DE DESCARGA TRANSVAC.

2.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

- Desmontaje de tres ventiladores del productor de hielo n°1
- Desmontaje de todas las tuberías de interconexión entre los condensadores.
- Desmontaje de los tres condensadores.
- Desmontaje del bastidor de apoyo de los bastidores.
- Apilar todo lo desmontado en un lugar para su traslado.
- Montaje de pared de paneles.
- Plegado de 14.40 metros de canal "U" de 4" x 3" en plancha de acero inoxidable para base y anclaje de paneles.
- Lateralmente fijar un tubo cuadrado de 4" x 4" x 2 metros para soportes verticales de paneles.
- Habilitado de los paneles de 1 metro de ancho x 2 metros de largo.
- En la parte inferior y superior el canal "U" con los paneles se fijarán con remaches de 1/8" x 3/4" de acero inoxidable.
- Mantenimiento y pintado de estructura y paneles.

3.- PRECIO POR MANO DE OBRA:

S/. 2,000.00 + I.G.V.

4.- FORMA DE PAGO:

- 50% de adelanto al inicio del trabajo, emitida y entregada la orden de servicio.
- 50% al término de la misma.

5.- TIEMPO DE ENTREGA: 06 días hábiles.

Atentamente


César Pazos Benavides