



PRESUPUESTO N°74

Lima, 04 de Agosto del 2025

Señores:

Océano Seafood S.A.  
Ing. Raúl Cillóniz  
Superintendente Muelle Corporativo  
Ing. Polo Urquieta  
Superintendente Muelle Callao  
Ing. Alex Cárdenas.  
Jefe de Mantenimiento.

La presente es para saludarlos y a la vez hacerle llegar el siguiente presupuesto.

1.- OBRA A REALIZAR: HABILITADO Y MONTAJE DE PANELES PARA LA PARED DE LA SALA DE DESCARGA.

2.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

- Pared de paneles.  
Largo : 7.70 m.  
Altura: 2.00 m.
- Plegado de canal "U" de 4" x 3" en plancha galvanizada de 1 mm.
- Plegado de 20 metros de canales.
- El canal se anclará al piso con pernos de anclaje de 5/16" x 1 1/2"
- Lateralmente el canal plegado se apuntalará en la parte metálica.
- Habilitado y montaje de los paneles de 2 metros de altura.
- En la parte superior los paneles de 2 metros de altura.
- En la parte superior llevaran el canal "U" plegado para protección y fijación.
- El canal "U" galvanizado se fijarán con remaches de 1/8" x 1/2"
- Pintado de todos los paneles por ambos lados.

3.- PRECIO POR MANO DE OBRA:


S/. 1,800.00 + I.G.V.

4.- FORMA DE PAGO:

- Emitir la orden de servicio para iniciar el trabajo.
- Cancelación al término de la misma.

5.- TIEMPO DE ENTREGA: 07 días hábiles.

Atentamente

  
César Pazos Benavides