

**OCEANO SEAFOOD S.A.  
ISLAY - AREQUIPA  
MANTENIMIENTO DE CONSUMIDOR DIRECTO**

**FECHA:** 1/07/2025  
**OFERTA No.:** COT-BEG5664AO270625  
**ATENCION:** Raul Cilloniz  
**CORREO:** [Raul.cilloniz@osf.pe](mailto:Raul.cilloniz@osf.pe)  
**TELEFONO:** 979979980

**De nuestra consideración:**

Nos es muy grato dirigirnos a Uds. para extenderle nuestro cordial saludo y a la vez hacerle llegar la siguiente Cotización:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UDM	CANT.	PRECIO	TOTAL
<b>1 GENERALES</b>						
1.01		Movilización y desmovilización del personal, materiales y herramientas.	GBL	1.00	1,692.00	1,692.00
1.02		Supervisor - Prevencionista de Obra	DÍA	3.00	256.00	768.00
1.03		Estadía de personal de obra en ciudad fuera de Lima	GBL	1.00	540.00	540.00
1.04		Alimentación de personal de obra - fuera de Lima	GBL	1.00	648.00	648.00
1.05		Alquiler de andamios	GBL	2.00	231.00	462.00
<b>TOTAL ITEM 01</b>			GBL	1.00	4,110.00	4,110.00
<b>2 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN TANQUES DE CL.</b>						
2.01		<b>INTERVENCIÓN DE SISTEMA - CL. DIESEL</b>	GBL	1.00	629.00	629.00
		Se considera:				
		- Delimitación de área de trabajo.				
		- Suministro e instalación de tapa hermética de 2" para copla de medición manual.				
		- Desmontaje y montaje de adaptador de 2".				
		- Reemplazo de teflón y aplicación de formador de empaquetadura.				
		- Orden y limpieza de área de trabajo				
		- Se considera PH a tanque de CL Diesel.				
		<i>Válvula de venteo instalada en tanque diesel es abierta, no se considera reemplazo.</i>				
2.02		<b>INTERVENCIÓN DE SISTEMA - CL. GASOHOL</b>	GBL	1.00	1,231.00	1,231.00
		Se considera				
		- Delimitación de área de trabajo				
		- Suministro e instalación de válvula de presión y vacío de 2" para venteo de tanque gasohol.				
		- Suministro e instalación de tapa de 4" para copla de descarga				
		- Desmontaje y montaje de manifold de venteo.				
		- Reemplazo de teflón y aplicación de formador de empaquetadura a conexiones roscadas en manifold de venteo.				
		- Orden y limpieza de área de trabajo				
		- Se considera PH a tanque de CL Diesel.				
2.03		<b>PRUEBA DE HERMETICIDAD DE TANQUE</b>	GBL	2.00	250.00	500.00
		Se considera:				
		- Se considera PH, , inyectando nitrógeno a tanque de CL.				
		- Se requiere que tanque de combustible cuente con el mínimo de combustible, para realizar PH.				
2.04		<b>SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE EMPAQUETADURA Y PERNOS PARA MANHOLE- TANQUE DE CL</b>	GBL	2.00	492.00	984.00
<b>TOTAL ITEM 02</b>			GBL	1.00	3,344.00	3,344.00
<b>COSTO TOTAL SOLES (NO INCLUYE EL IGV)</b>					S/.	7,454.00
<b>IGV 18%</b>					S/.	1,341.72
<b>TOTAL SOLES (INCLUIDO EL IGV)</b>					S/.	8,795.72

**NOTAS DE INGENIERÍA**

**La cotización considera:**

- 1) Se considera el levantamiento de observaciones descritas en informe técnico
- 2) Se considera suministro de tapa hermética para copla de medición, no existe evidencia fotográfica de estado actual.
- 3) La cotización considera prueba de hermeticidad a tanques y líneas de CL.
- 4) Se considera reemplazo de empaquetadura para manhole.

**La cotización no considera:**

- 1) La cotización no contempla costo por paz social.
- 2) Los materiales, accesorios y trabajos que no estén mencionados en la presente cotización, serán considerados como adicionales.
- 3) La cotización no considera ninguna elaboración de proyectos complementarios o adicionales.

- 4) Tanque de CL diesel cuenta con válvula de venteo abierta, no se considera remplazo
- 5) No se considera trasiego de combustible.
- 6) No se considera lavado interno de tanque combustible líquido.
- 7) No se considera reparaciones internas de tanque de combustible líquido.

**CLIENTE PROVEERÁ:**

- 1) El cliente indicara el punto de acopio para los residuos generados por intervención.
- 2) Área para almacenamiento temporal de materiales y equipos.
- 3) Sera responsabilidad del traslado y disposición de residuos peligrosos generados por las actividades.

**BEGAS PROVEERÁ:**

- 1) Personal calificado para las labores a desarrollar, con seguro de trabajo contra todo tipo de Riesgos y Equipos de Protección Personal.
- 2) Equipos y herramientas adecuadas para las labores a desarrollar.
- 3) Materiales consumibles en los puntos de trabajo.

**CONDICIONES COMERCIALES**

<b>TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO:</b>	3 DÍAS
<b>FORMA DE PAGO:</b>	CONTADO
<b>VALIDEZ DE OFERTA:</b>	15 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA
<b>ORDEN DE COMPRA:</b>	GIRAR ORDEN DE COMPRA A: BEGAS INGENIEROS S.A.C. / RUC: 20492246566

**CUENTA BANCARIA:**

CUENTA CORRIENTE EN SOLES	: 191-2138716-0-90
CUENTA CORRIENTE EN DÓLARES	: 191-2127528-1-90



CUENTA CORRIENTE EN SOLES	: 0011-0340-01-0002482
CUENTA CORRIENTE EN DOLARES	: 0011-0340-01-00024836

Atentamente,

ING. ENRIQUE BENAVIDES LÓPEZ  
BEGAS INGENIEROS SAC.