

## PRESUPUESTO N° 190 - 2026



**PROYECTISTAS Y  
CONSTRUCTORES**  
¡Con todo el poder de la construcción!

Propietario:	Océano SeaFood S.A
Ubicación:	Jr. Los Pescadores Nro 994 Z. Ind. I - Paita
Obra:	Construcción de 30.00 m2 de losa de concreto Armado de e= 0.15m, concreto f'c=240 Kg/cm2. Zona exterior-Parches
Fecha	Paita, 28 de Marzo del 2,026
Ejecutor:	<b>K&amp;J Proyectos y Constructores SAC - Ing° Civil JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN Reg. CIP 151968</b>

Item	Descripción de la partida	Und.	Metrado	P.U S/.	Parcial	Total
<b>1.00</b>	<b>Seguridad industrial en obra</b>					<b>700.00</b>
1.01	SCTR, emmos e implementos de seguridad	glb	1.00	300.00	300.00	
1.02	Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Riesgo medio)	glb	1.00	400.00	400.00	
<b>2.00</b>	<b>Obras Preliminares</b>					<b>2,630.00</b>
2.01	Trazo, niveles y replanteo en todo el proceso.	m2	50.00	3.00	150.00	
2.02	Corte de losa existente con amoladora y disco de corte	est.	1.00	400.00	400.00	
2.03	Demolición de losa existente con Martillo Rompepavimentos	hm	24.00	70.00	1,680.00	
2.04	Eliminación de material excedente de las demoliciones con Bocat y Volquete	m3	8.00	50.00	400.00	
<b>3.00</b>	<b>Obras de concreto Armado</b>					
3.01	<b>Construcción de 30.00 m2 de losa de espesor 0.15m, concreto f'c=240 Kg/cm2.</b>					<b>6,590.00</b>
	Concreto f'c=240 Kg/cm2 con Cemento MS Antisalitre	m3	6.00	500.00	3,000.00	
	Cuadrilla de vaciado y de albañiles	m3	6.00	350.00	2,100.00	
	Fibra sintética (polipropileno) para concreto	Kg	24.00	45.00	1,080.00	
	Encofrado y desencofrado	glb	2.00	50.00	100.00	
	Curado de concreto con aspersor y aditivo Membranil Chema C-9 curador de concreto	m2	30.00	5.00	150.00	
	Corte de juntas con amoladora	ml	4.00	5.00	20.00	
	Sellado de juntas con sikaflex 11fc.	ml	4.00	35.00	140.00	

Sub-Total S/.	9,920.00
GG y UU 15%	1,488.00
<b>Total S/.</b>	<b>11,408.00</b>
<b>PRECIO OFERTADO:</b>	<b>S/.,11,200.00</b>

**PRECIOS NO INCLUYEN IGV.**

**SON: Once Mil Doscientos con 00/100 Soles**

Plazo de ejecución: **15 días hábiles.**

Condiciones de Pago : 60% de adelanto de obra y 40% en valorizaciones según avance

  
 JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 151968