

PRESUPUESTO N° 232 - 2026						
Propietario:	Oceano Seafoods S.A					
Ubicación:	Jr. Los Pescadores Nro 994 Z. Ind. I - Paita					
Obra:	Cerramiento con Paneles Térmicos en zona de Futura Sala de Empaque					
Fecha:	Paita, 14 de Agosto del 2026					
Ejecutor:	K&J Proyectos y Constructores SAC - Ing° Civil JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN Reg. CIP 151968					
Item	Descripción de la partida	Und.	Metrado	P.U S/	Parcial	Total
1.00	Trabajos Provisionales					250.00
1.01	SCTR - Seguro complementario de Trabajo de riesgos Alto	glb	1.00	100.00	100.00	
1.02	Seguridad industrial en obra - Epps necesarios	glb	1.00	150.00	150.00	
2.00	Obras Preliminares					1,820.00
2.01	Demolición de muro de cabeza	hm	16.00	70.00	1,120.00	
2.02	Eliminación de escobros producto de las demoliciones	glb	1.00	200.00	200.00	
2.03	Cerramiento provisional de pared	m2	10.00	50.00	500.00	
3.00	Obras de concreto armado					
	<u>Viga dintel de 25cm x 30cm</u>					585.00
3.01	Concreto f'c=210 Kg/cm2 más aditivo Sika 3	m3	0.20	800.00	160.00	
3.02	Acero f'y=4,200 Kg/cm2. Fierro de Ø=1/2" y 3/8"	kg	25.00	9.00	225.00	
3.03	Encofrado y desencofrado de sardineles	glb	1.00	200.00	200.00	
	<u>Sardinel de 20cm x 30cm</u>					490.00
3.04	Concreto f'c=210 Kg/cm2 más aditivo Sika 3	m3	0.20	800.00	160.00	
3.05	Acero f'y=4,200 Kg/cm2. Fierro de Ø=1/2" y 3/8"	kg	20.00	9.00	180.00	
3.06	Encofrado y desencofrado de sardineles	glb	1.00	150.00	150.00	
4.00	Paneles Térmicos de Poliestireno					1,250.00
4.01	Corte e instalación de paneles de poliestireno 100 mm. en paredes	m2	9.00	50.00	450.00	
4.02	Suministro e instalación de perfiles interiores y exteriores	glb	1.00	500.00	500.00	
4.03	Suministro de remaches de 5/32" x 3/4", silicona blanca	glb	1.00	300.00	300.00	
5.00	Revoques y enlucidos					285.00
5.01	Tarrajeo de muro, viga y sardinel	m2	6.00	40.00	240.00	
5.02	Media caña en interior de Sala	ml	3.00	15.00	45.00	
Sub-Total S/.						4,680.00
GG y UU 15%						702.00
Total S/.						5,382.00

PRECIOS NO INCLUYEN IGV.

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100 SOLES

Plazo de ejecución: 10 días hábiles.

Condiciones de Pago : A contraentrega



Juan Carlos Aldeán
 Juan Carlos Aldeán
 Ingeniero Civil
 Reg. CIP N° 151968