

## PRESUPUESTO N° 149- 2025 (A TODO COSTO)



**PROYECTISTAS Y  
CONSTRUCTORES**  
¡Con todo el poder de la construcción!

Propietario:	Oceano Seafoods S.A
Ubicación:	Planta ABC
Obra:	Construcción de bases de Transmisión y secador, para Secador Rotatubos
Fecha	Paita, 30 de Diciembre del 2025
Ejecutor:	<b>K&amp;J Proyectos y Constructores SAC - Ing° Civil JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN Reg. CIP 151968</b>

Item	Descripción de la partida	Und.	Metrado	P.U S/	Parcial	Total
1.00	<b>Trabajos Provisionales</b>					2,600.00
1.01	SCTR - Seguro complementario de Trabajo de riesgos Alto	glb	1.00	500.00	500.00	
1.02	Seguridad industrial en obra (Ssoma)	glb	1.00	2,100.00	2,100.00	
2.00	<b>Trabajos Preliminares</b>					7,120.00
2.01	Corte de piso con amoladora en perimetro de zapatas	hm	6.00	50.00	300.00	
2.02	Demolición de una base del secador y la base de transmisión existente con martillos rompepavimentos	hm	78.00	65.00	5,070.00	
2.03	Excavación para zapatas nuevas de base de secador y transmisión	m3	15.00	50.00	750.00	
2.04	Eliminación de material excedente fuera de la empresa	m3	20.00	50.00	1,000.00	
3.00	<b>Obras de Concreto Simple</b>					2,790.00
3.01	Solado e=10 cm. En bases y transmisión	m3	1.80	600.00	1,080.00	
3.02	Resane de pisos luego de haber construido las bases	m2	9.00	190.00	1,710.00	
4.00	<b>Obras de Concreto Armado</b>					33,904.50
4.01	Zapatas					
	Concreto de resistencia f'c=280 kg/cm2+aditivo sika 3 endurecedor de concreto	m3	6.00	900.00	5,400.00	
	Acero de refuerzo f'y=4,200 kg/cm2	kg	290.00	9.00	2,610.00	
4.02	Pedestales ( Ver plano)					
	Concreto de resistencia f'c=280 kg/cm2+aditivo sika 3 endurecedor de concreto	m3	3.00	900.00	2,700.00	
	Acero de refuerzo f'y=4,200 kg/cm2	kg	400.00	9.00	3,600.00	
	Encofrado y desencofrado caravista orchavado	m2	9.00	120.00	1,080.00	
4.03	Base de Transmisión ( Ver plano)					
	Concreto de resistencia f'c=280 kg/cm2+aditivo sika 3 endurecedor de concreto	m3	11.10	900.00	9,990.00	
	Acero de refuerzo f'y=4,200 kg/cm2	kg	771.00	9.50	7,324.50	
	Encofrado y desencofrado caravista orchavado	m2	10.00	120.00	1,200.00	

Sub-Total S/.	46,414.50
GG y UU 15%	6,962.18
<b>Total S/.</b>	<b>53,376.68</b>

**PRECIOS NO INCLUYEN IGV.**

**SON: Cincuenta y Tres Mil Trescientos Setenta y Seis con 68/100 Soles**

**PLAZO DE EJECUCIÓN: 21 días hábiles**

**Condiciones de Pago : 50 % de Adelanto de Obra y 50% en valorizaciones semanales**

**Nota importante:** Océano Sea Food SAC comprará los siguientes materiales:

1.- 04 barras de acero de diámetro 1 1/4" calidad 1045 x 6.00m.

2.- 02 tubos de 2" cédula 40 x 6.00m