

Para OSF S.A
Atención ING. JULIO LEYVA.
Asunto COTIZACION POR VENTA DE ACCESORIOS PARA BALANZA PLATAFORMA N°3.
Fecha 17-09-2026.

En atención a su solicitud, hacemos llegar cotización por lo sgte, según se detalla.

Item.	Descripción.	Cant.	p. unit.	Total.
1	Kit de celdas de carga modelo SQB-SS de capacidad 1TN, en material ACERO INOXIDABLE, protección IP68.	1 KIT.	\$850.00	\$850.00
2	Pantalla marca RICE LAKE, para indicador electrónico 920i.	1	\$680.00	\$680.00
3	Teclado externo puerto USB.	1	\$20.00	\$20.00

IMPORTE TOTAL \$1,550.00 + IGV.

Condiciones generales.
Factura: CREDITO 15 días.
Cuenta: \$0011 0271 0100046193 CCI: 011 271 000100046193 47. BBVA.
Entrega: INMEDIATA.
Garantía: 6 meses.

Por parte de empresa, para reponer accesorios por garantía.

- Que el equipo de pesaje cuente con línea a tierra INDEPENDIENTE, debajo de 5 ohmios.
- Línea 220VAC ESTABILIZADA.
- Colocar topes, soldados a ras de piso, para que las patas de las celdas no se muevan, al momento que apilan la carga sobre la plataforma.
- Sistema de drenaje activo, de tal manera que no se llene de agua la poza donde trabaja la plataforma y así evitar que las patas de las celdas se malogren con el agua salada.

Sin otro particular.



José Antonio flores martínez.
Representante.

Para OSF S.A
Atención ING. JULIO LEYVA.
Asunto COTIZACION POR REPARACION DE BALANZA PLATAFORMA N°3.
Fecha 18-09-2026.

En atención a su solicitud, hacemos llegar cotización por lo sgte, según se detalla.

Item.	Descripción.	Costo.
1	Trabajos a realizar en balanza tolva N°3. ➤ Retirar celdas de carga averiadas. ➤ Instalar celdas de carga nuevas. ➤ Adicionar cableado, al cable original de las celdas, 10 mts por cada celda. ➤ Conexión de las 4 celdas de carga, en la caja suma. ➤ Corregir errores de excentricidad de peso, por medio de caja suma. ➤ Cambiar caja de paso. ➤ Realizar pruebas varias.	S/950.00 + IGV.

Condiciones generales.

Factura: CREDITO 15 días.

Cuenta: S/ 0011 0271 0100046185 CCI: 011 271 000100046185 43 BBVA cuenta detracción 00 638 066157.

Ejecución: 2 días, los trabajos se comienzan desde taller, para llevar las 4 celdas de carga con el cable acondicionado, empalmado con manga termo contraíble, cinta aislante y cinta vulcanizante hilo por hilo.

NOTA: culminados los trabajos, la balanza se debe de calibrar y certificar.

Así mismo para realizar el cambio de pantalla se debe de cursar carta a entidad PRODUCE para el retiro del precinto de seguridad, del gabinete de control.

Del mismo se debe de coordinar con albañil de planta, para realizar trabajos de obra civil, colocar tubo PVC por donde pasaran los cables de las celdas de carga.

Para realizar trabajos, las balanzas deben de estar libres, el área debe de estar desocupada.

Sin otro particular.

José Antonio flores martínez.
Representante.