

Paita, 27 de mayo de 2026

Carta N° 079-2026-G/BAYMAR.EIRL

Sres. Oceano Seafood S.A.

Presente.

Asunto : Alcanzo Propuesta técnica y económica relacionado a servicios de mantenimiento de dos Puesta a Tierra con cambio de una varilla de cobre Puro.

Mediante la presente le saludo cordialmente y, en atención a vuestra solicitud, hago llegar para su consideración nuestra propuesta técnica - económica por los siguientes trabajos.

Descripción	Sin IGV	IGV	Subtotal
Mantenimiento de dos puesta a tierra: Excavación de hoyo de 0.5 m de profundidad, Instalación de componentes, relleno y compactación Medición, certificación , retiro de material reemplazado (desmonte).	1440.13	259.22	1699.35

En anexos se detalla las partidas que incluyen este servicio.

Servicio incluye materiales señalados, herramientas, implementos, gastos generales, transporte, impuestos (excepto el IGV) y otros.

Sin otro particular, estaremos atentos a su orden y/o consultas.

Atentamente,

Serv. y Neg. Grals. BAYMAR EIRL


Ing. Alberto Bayona Martínez
Gerente

Cuenta Corriente Soles: **BCP**
Código de Cuenta Interbancario
Cuenta de detracción Banco de la Nación

N° **455-7121302-0-01**
N° **00245500712130200140**
N° **00-638-026538**

PROPUESTA TÉCNICA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS PUESTA A TIERRA CON CAMBIO DE UNA VARILLA DE COBRE PURO

De acuerdo a lo solicitado se propone el mantenimiento de dos puestas a tierra para protección de la vida humana en zona de Sala de Máquinas y subestación.

- Dada la alta resistividad del terreno donde está ubicado la empresa, se plantea el mantenimiento de puestas a tierra empleando: Varilla de cobre **puro** y tierra de cultivo tratada con THOR-GEL.
- Medición de resistencia de Puestas a Tierra con telurómetro marca Megabras – N° Certificado de calibración LEI-00793-2025 – N° Serie 16A2602 – Fecha de Calibración 13/06/2025.
- Entrega de Certificado firmado por ingeniero mecánico - eléctrico habilitado


MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Cascos dieléctricos.
- Zapatos aislantes.
- Juego de herramientas eléctricas y obras civiles.
- Teluómetro contrastado.
- Otras herramientas necesarias para el desarrollo del servicio.

SEGURIDAD OCUPACIONAL

- Seguro Complementario de Trabajos de riesgo (SCTR)
- Seguro Vida Ley
- Examen Médico Ocupacional
- Procedimientos de trabajo.
- Charla de seguridad.
- Procedimientos de seguridad.
- Equipos de comunicación.

Serv. y Neg. Grals. BAYMAR EIRL


Ing. Alberto Bayona Martínez
Gerente

PROPUESTA ECONÓMICA

Nuestra propuesta económica del servicio de mantenimiento de dos Puesta a Tierra (en uno se cambiará la varilla de cobre puro), asciende a: S/1440.13 soles más IGV (Mil cuatrocientos cuarenta y 13/100 Soles más IGV).


ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDA	UND	CANT	PU	TOTAL
I	MATERIALES PARA PUESTA A TIERRA				
1.01	VARILLA DE COBRE PURO DE 5/8" X 2.40 MTS.	Cjto.	1	266.70	266.70
1.02	GEL CONDUCTIVO THOR GEL 5 kg	Cjto.	6	81.16	486.97
1.03	CONECTOR AB DE 5/8" COBREADO	Un.	2	5.73	11.46
1.04	Tierra de cultivo	m3	1	75.00	75.00
II	MONTAJE ELECTROMECAÁNICO				
2.01	Mantenimiento de Puesta a Tierra: Cambio de varilla de cobre Puro Cambio de medio metro de tierra de cultivo Aplicación de tres dosis de thorgel, Medición, certificación	Un.	1	600.00	600.00
2.01	Mantenimiento de Puesta a Tierra: Cambio de medio metro de tierra de cultivo Aplicación de tres dosis de thorgel, Medición, certificación	Un.	1	350.00	350.00
	SUB TOTAL				1,440.13
	I.G.V. (18%)				259.22
	TOTAL GENERAL				1,699.35

No incluye otros materiales o trabajos no considerados en la propuesta. De requerirse se considerará como adicionales previa autorización del cliente.

Condiciones comerciales:

- Forma de pago : 100 % a la culminación del servicio.
- Plazo de ejecución : 07 días a partir de la orden de servicio.
- Valides de la oferta : 15 días.
- Moneda Nacional.
- Emisión de factura.

Serv. y Neg. Grals. BAYMAR EIRL


 Ing. Alberto Bayona Martínez
 Gerente