

Paita, 02 de julio de 2026

**Carta N° 103-2026-G/BAYMAR.EIRL**

**OCEANO SEAFOOD S.A.**

Presente.

Asunto : Alcanzo Propuesta técnica y económica relacionado a servicio de reconstrucción de dos (02) pozos de Puesta a tierra en diferentes zonas de Planta en empresa OCEANO SEAFOOD S.A.

Referencia : 11-2026-000-**1382**.

Mediante la presente le saludamos cordialmente y, en atención a lo solicitado, le hacemos llegar la siguiente Propuesta económica:

| Resumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cant | P.U.    | Subtotal |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|
| Pozo de puesta a tierra que Trabajo incluye: <ul style="list-style-type: none"><li>Construcción de pozo de puesta a tierra con varilla de cobre puro de 5/8", cubierta con Thor cem y tierra de cultivo tratada con Thor gel.</li><li>La medición y certificación de la Resistencia de Tierra con equipo debidamente calibrado.</li></ul> No incluye conductor para conexión a tablero a proteger | 02   | 3179.98 | 6359.96  |
| Subtotal sin IGV (S/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         | 6359.96  |
| IGV (S/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         | 1144.79  |
| Total (S/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         | 7504.75  |


En anexos se detalla las partidas que incluyen este servicio.

Servicio incluye materiales señalados, herramientas, implementos, gastos generales, transporte, impuestos (excepto el IGV) y otros.

Sin otro particular, estaremos atentos a su orden y/o consultas.

Atentamente,

Serv. y Neg. Grals. BAYMAR EIRL

  
Ing. Alberto Bayona Martínez  
Gerente

Cuenta Corriente **BCP**

CCI

Cuenta de detracción Banco de la Nación

: 455-7121302-0-01

: 00245500712130200140

: 00-638-026538

### **PROPUESTA TÉCNICA DE SERVICIO**

#### **RECONSTRUCCIÓN DE DOS (02) PUESTA A TIERRA**

Se propone la construcción de dos (02) pozos de puesta para protección de área de nueva sala de máquinas.

Trabajo incluye la medición y certificación de la Resistencia de Tierra con equipo debidamente calibrado.

No incluye conductor para conexión de pozo a tablero de distribución a proteger

#### **TRABAJOS A CONSIDERAR**

Dada la alta resistividad del terreno donde está ubicada la empresa, se plantea la construcción de un pozo de tierra empleando: Varilla de cobre **puro, cemento conductivo**, espiral con cobre desnudo de 35 mm<sup>2</sup> y tierra de cultivo tratada con THOR-GEL.

Medición de resistencia de Puestas a Tierra con teluometro debidamente calibrado con equipo contrastador autorizado por INDECOPI.

#### **Plano**

Planos de ubicación de pozo de tierra.


#### **MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**

- Cascos dieléctricos.
- Zapatos aislantes.
- Juego de herramientas eléctricas y obras civiles.
- Teluometro contrastado.
- Otras herramientas necesarias para el desarrollo del servicio.

#### **SEGURIDAD OCUPACIONAL**

- Seguro Complementario de Trabajos de riesgo (SCTR)
- Procedimientos de trabajo.
- Charla de seguridad.
- Procedimientos de seguridad.
- Equipos de comunicación.

Serv. y Neg. Grals. BAYMAR EIRL

  
Ing. Alberto Bayona Martínez  
Gerente

## **PROPUESTA ECONÓMICA**

Nuestra propuesta económica del servicio de reconstrucción de dos pozos de puesta a tierra asciende a: S/6359.96 soles más IGV (Seis mil trescientos cincuenta y nueve con 96/100 Soles más IGV).

| ITEM     | DESCRIPCION DE PARTIDA                                                                                                                                                                                                       | UND   | CANT | PU      | TOTAL           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|-----------------|
| <b>1</b> | <b>SUMINISTRO DE MATERIALES PUESTA A TIERRA</b>                                                                                                                                                                              |       |      |         |                 |
| 1.01     | Varilla de cobre puro de 5/8" x 2.40 m                                                                                                                                                                                       | Cjto. | 2    | 255.00  | 510.00          |
| 1.02     | Thorgel (5 Kg)                                                                                                                                                                                                               | Cjto. | 6    | 82.00   | 492.00          |
| 1.03     | Cemento Conductivo (25 Kg) Thor-cem                                                                                                                                                                                          | Cjto. | 6    | 102.00  | 612.00          |
| 1.04     | Conector AB cobreado 5/8"                                                                                                                                                                                                    | Un.   | 6    | 6.45    | 38.70           |
| 1.05     | Caja de registro de Propileno con tapa amarilla                                                                                                                                                                              | Un.   | 2    | 26.00   | 52.00           |
| 1.06     | Tierra de cultivo                                                                                                                                                                                                            | m3    | 6    | 75.00   | 450.00          |
| 1.07     | Conductor desnudo suave de 35 mm²                                                                                                                                                                                            | m     | 12   | 19.55   | 234.60          |
| 1.08     | Cemento y agregados                                                                                                                                                                                                          | m3    | 2    | 130.00  | 260.00          |
|          | <b>TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES</b>                                                                                                                                                                                        |       |      |         | <b>2,649.30</b> |
| <b>2</b> | <b>INSTALACION DE PUESTA A TIERRA</b>                                                                                                                                                                                        |       |      |         |                 |
| 2.01     | Rotura y resane de piso<br>Excavación de hoyo de 3 m de profundidad / Largo según corresponda,<br>Instalación de componentes, relleno y compactación,<br>Medición, certificación, retiro de material reemplazado (desmonte). | Un.   | 2    | 1500.00 | 3,000.00        |
|          | <b>TOTAL MONTAJE ELECTROMECHANICO</b>                                                                                                                                                                                        |       |      |         | <b>3,000.00</b> |
|          | <b>RESUMEN</b>                                                                                                                                                                                                               |       |      |         |                 |
|          | SUMINISTRO DE MATERIALES                                                                                                                                                                                                     |       |      |         | 2,649.30        |
|          | MONTAJE ELECTROMECHANICO                                                                                                                                                                                                     |       |      |         | 3,000.00        |
|          | TRANSPORTE (5% DE SUMINISTRO DE MATERIALES)                                                                                                                                                                                  |       |      |         | 132.48          |
|          | GG y Utilidad 10 %                                                                                                                                                                                                           |       |      |         | 578.18          |
|          | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                             |       |      |         | <b>6,359.96</b> |
|          | <b>I.G.V. (18%)</b>                                                                                                                                                                                                          |       |      |         | 1144.79         |
|          | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                         |       |      |         | <b>7,504.75</b> |

No incluye conductor y conexión a tablero a proteger y otros materiales o trabajos no considerados en la propuesta. De requerirse se considerará como adicionales previa autorización del cliente.

Condiciones comerciales:

- Forma de pago : 50 % de anticipo y 50 % a la culminación del servicio.
- Plazo de ejecución : 08 días a partir de la orden de servicio u contrato.
- Valides de la oferta : 15 días.
- Moneda Nacional.
- Emisión de factura.

Serv. y Neg. Grals. BAYMAR EIRL

Ing. Alberto Bayona Martínez  
Gerente