

PRESUPUESTO 081-2026


Señores: Oceano SeaFood S.A
 RUC: 20600581768
 Dirección: Av. Manuel Olguín N°211 - Santiago de Surco - Lima
 Atención: Ing. Julio Leyva
 Teléfono: 941 313 660
 Referencia: Planta ABC
 F. Pago Adelanto 50%, Credito 15 días restante 50%

Fecha: 10/07/2026

Moneda: Soles

INSTALACIÓN DE RELE DE PROTECCIÓN EN TABLERO 440 VAC					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unt.	Total Item
1.00	<u>SUMINISTRO DE MATERIALES</u>				
	<u>Mejoras del Tablero General 440V / BOBINA DE DISPARO EN 220VAC</u>				
	Interruptor auto termogag P/RIEL 3P 2A 230/440VAC 50/25KA IC60N A9F74302	Und	1.00	S/ 293.79	S/ 293.79
	Rele de control de tensión 3F 208-480VAC 2NANC ZELIO RM35TF30	Und	1.00	S/ 844.80	S/ 844.80
	Interruptor auto termogag P/RIEL 2P 1A 230/440VAC 50/25KA IC60N A9F74201	Und	1.00	S/ 151.78	S/ 151.78
	Transformador monofásico 440/220 VAC - 200VA	Und	1.00	S/ 500.00	S/ 500.00
	Bobina de disparo 200-250VAC/VDC MASTERPACT MX 33662	Und	1.00	S/ 670.34	S/ 670.34
	Luz piloto de metal roja 22mm 24VAC/DC LED HARMONY XB4BVB4	Und	1.00	S/ 54.72	S/ 54.72
	Luz piloto plast verde de 22mm 24VAC/DC LED HARMONY XB5AVB3	Und	1.00	S/ 54.72	S/ 54.72
	Conductor eléctrico cableado 750V PVC 2.5MM2 AZUL/NEGRO THW-90	m	10.00	S/ 2.10	S/ 21.00
	Conductor eléctrico cableado 750V PVC 1.5MM2 AZUL/NEGRO THW-90	m	10.00	S/ 2.10	S/ 21.00
	Bornera conexión universal gris 2.5mm2 LINERGY NSYTRV22	Und	12.00	S/ 3.84	S/ 46.08
	Bornera conexión universal gris 4mm2 LINERGY NSYTRV42	Und	8.00	S/ 3.84	S/ 30.72
2.00	<u>MONTAJE ELECTROMECAÁNICO</u>				
	<u>Instalación de protección</u>				
	Instalación de sistema de protección por pérdida de fase en tablero	Und	1.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00
	<u>COSTO DIRECTO</u>			S/	S/ 2,688.95
	<u>MONTAJE ELECTROMECAÁNICO</u>			S/	S/ 1,200.00
	<u>TRANSPORTE</u>			S/	S/ 233.34
	<u>GASTOS GENERALES</u>			S/	S/ 311.12
	<u>DESCUENTO</u>	10%		S/	-S/ 443.34
	<u>TOTAL SIN IGV</u>			S/	S/ 3,990.06

SON:

CONDICIONES COMERCIALES:

- * Precios NO incluyen los impuestos de Ley.
- * Cualquier trabajo adicional no considerado en la presente propuesta se informará al cliente para su aprobación y posterior facturación.
- * Esta propuesta incluye el cambio o reemplazo de componente indicadas en el alcance.
- * Al finalizar el servicio se entregará un informe con todos los protocolos de calidad
- * Todo el personal técnico cuenta con poliza SCTR, seguro de vida ley, exámenes médicos vigentes.
- * Tiempo de garantía: 12 meses, no incluye por defectos de mal uso o de eventos eléctricos productos: sobrecorrientes, sobretensiones, mal tiempo, condiciones ambientales
- * El tiempo de fabricación: 2 días hábiles
- * Para el día de la ejecución de trabajos en campo las inicios de labores es desde 6:00 a.m - 5:00 p.m
- * El cliente entregara todo el sistema eléctrico, no se contempla interrupción durante los trabajos.

NUMEROS DE CUENTA

Cuenta ahorro BBVA soles: 0011-0554-01-00018252
 Cuenta corriente BCP soles: 475-2280269-0-97
 Banco de la Nación Detracciones: 00631-242677