

**INGENIERIA, CONSTRUCCIÓN Y
SERVICIOS INDUSTRIALES**

METALYARV S.A.C.

RUC: 20613860232

CLIENTE	RUC	OBRA	
OCEANO		INSTALACIÓN DE CANALETAS Y COBERTURA METÁLICA .	
ATENCIÓN	E-mail	FECHA	FORMA DE PAGO
JULIO LEYVA	Julio.leyva@osf.pe	03/06/2026	50 % adelanto
MYP – 078 – 2026			

Hacemos presente nuestro presupuesto por LA INSTALACIÓN DE 43 ML DE CANALETAS Y 168 M2 DE ESTRUCTURA METÁLICA CON COBERTURA, se considera las siguientes actividades:

1. INSTALACIÓN DE CANALETAS: se realizara lo siguiente:

- Demolición de muros de concreto existentes.
- Limpieza de área y acabados en los muros de concreto.
- Retiro de planchas de fibrocemento gran honda en mal estado.
- Instalación de planchas de fibrocemento gran honda nuevas.
- Instalación de soportes metálicos para la instalación de la canaleta.
- Instalación de canaletas.
- Instalación de tubo de drenaje.
- Sellado de planchas fibrocemento y canaletas.

2. 168 M2 DE ESTRUCTURA METÁLICA Y COBERTURA: se realizara lo siguiente:

- Limpieza mecánica de 3 tijerales .
- Instalación de 3 tijerales.
- Limpieza mecánica en tijerales existentes.
- Limpieza y pintura de tijerales.
- Limpieza y pintado de correas
- Instalación de correas metálicas.
- Instalación de cobertura metálica.
- Instalación de canaleta.
- Sellado de juntas.
- Limpieza y entrega.

**INGENIERIA, CONSTRUCCIÓN Y
SERVICIOS INDUSTRIALES**

METALYARV S.A.C.

RUC: 20613860232

MATERIALES A UTILIZAR:

1. 7 Angulos de 3/16" x 2"
2. 7 tubos de 4" x 2" x 3 mm
3. 7 tubo de 60 mm x 40 mm x 2 mm
4. 5 Pintura base epoxica.
5. 5 Pintura epoxica acabado.
6. 20 disco flap
7. 8 escobillas de metal de 2" para amoladora.
8. 42 planchas de fibrocemento gran honda.
9. 150 pernos de expansión de 1/2 x 5".
10. 1000 PERNOS AUTOPERFORANTES de 5/16 x 5"
11. 20 SICKAFLEX.
12. 15 sickaboom.
13. 28 planchas galvanizada de 1/16" para canaletas.

COSTO POR EJECUCIÓN:

ACTIVIDADES		MEDIDAS		COSTOS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	Unid.	Cant.	P. Unit.	TOTAL
1	DEMOLICIÓN DE CONCRETO	GLOB	1	S/2,700.00	S/ 2,700.00
2	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CANALETAS.	ML	42	S/40.00	S/ 1,680.00
3	MANTENIMIENTO DE TIJERALES.	Unidad.	3	S/550.00	S/1,650.00
4	INSTALACIÓN DE COBERTURA METÁLICA.	GLOB.	1	S/4,500.00	S/4,500.00
5	HABILITACIÓN DE ACCESORIOS.	GLOB.	1	S/1,270.00	S/ 1,270.00
3	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GLOB.	1	S/1,400.00	S/ 1,400.00
					S/13,200.00

**El costo total es de S/ 13,200.00 (TRECE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES).
Más IGV.**

**INGENIERIA, CONSTRUCCIÓN Y
SERVICIOS INDUSTRIALES**

METALYARV S.A.C.

RUC: 20613860232

CONDICIÓN COMERCIAL:

- Validez de cotización: 1 días.
- Tiempo de entrega: 20 días hábiles.
- Garantía: 1 años.
- Forma de pago: 50 % bajo orden de servicio, saldo Contra entrega.
- Inicio de actividades: OS. Y 50%.
- Disposiciones de cotización: se considera EJECUTAR las actividades según la cotización. De generarse una modificación será posible realizar como adicional.
- Personal capacitado y entrenado, con especialistas.

ENVIAR ORDEN DE SERVICIO: metalmecanicayarleque@gmail.com

Contabilidadmetalyarv@gmail.com

Atte.

**YHIMI HENSOM YARLEQUE INGA
GERENTE GENERAL
METALYARV**