

PRESUPUESTO N° 229 - 2026

Propietario:	Océano SeaFood S.A
Ubicación:	Jr. Los Pescadores Nro 994 Z. Ind. I - Paita
Obra:	Demolición de piso para desatoro de tubería de desagüe domestico
Fecha:	Paita, 21 de Julio del 2,026
Ejecutor:	K&J Proyectistas y Constructores SAC - Ing° Civil JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN Reg. CIP 151968



Item	Descripción de la partida	Und.	Metrado	P.U S/.	Parcial	Total
1.00	<u>Seguridad industrial en obra</u>					280.00
1.01	Implemento de seguridad: Guantes de limpieza, mascarilla KN95, botas, baldes, otros.	glb.	1.00	130.00	130.00	
1.02	Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Riesgo medio)	glb.	0.00	0.00	0.00	
1.03	Materiales y equipo: cemento, fierro, cable de desatoro, martillo romepavimentos grande y mediano, otros	glb.	1.00	150.00	150.00	
2.00	<u>Trabajos para limpieza de tubería</u>					1,400.00
	PRIMER DÍA (01 maestro, 01 operario, 01 peón y motofurgón)					
	Demolición de piso en zona de atoro de desagüe	hm	4.00	70.00	280.00	
	Excavación para buscar tubería obstruida	glb.	1.00	240.00	240.00	
	Corte de tubo de concreto para desatoro de la misma	glb.	1.00	80.00	80.00	
	SEGUNDO DIA (01 maestro, 01 operario y 01 ayudante)					
	Limpieza de interior de tubería de concreto	glb.	1.00	220.00	220.00	
	Eliminación de desmonte de la demolición y excavación	glb.	1.00	220.00	220.00	
	TERCER DIA (01 maestro y 02 operarios)					
	Parchado de tubería de concreto	glb.	1.00	80.00	80.00	
	Relleno compactado en foso con afirmado preparado	glb.	1.00	130.00	130.00	
	Resane de piso demolido e= 15 cm. Con concreto f'c=210 kg/cm2	glb.	1.00	150.00	150.00	
Sub-Total S/.						1,680.00
GG y UU 15%						252.00
Total S/.						S/1,932.00

PRECIOS NO INCLUYEN IGV.

SON: Un Mil Novecientos Treinta y Dos con 00/100 Soles

Plazo de ejecución: 3 días hábiles

Condiciones de Pago : A contraentrega