



SEÑORES : OCEANO SEAFOOD S.A
RUC : 20600581768
ATENCION : ING. ROGER FARFAN
DIRECCION : AV. MANUEL HOLGUIN N°211 – INT.4 (TORRE OMEGA – PISO 4) LIMA – LIMA-SANTIAGO DE SURCO.
FECHA : 26 DIC. 2025
REFERENCIA: OFERTA POR DESMONTAJE – TRASLADO Y MONTAJE DE SECADOR

Es grato dirigirme a usted para saludarle y a la vez hacerle llegar mi mejor propuesta en atención a la solicitud de la referencia:

I. DESCRIPCION: Consiste en

SECADOR N°1 (TRASLADO DE ALTHAIR TIERRA COLORADA A OCEANO SEAFOOD PAITA)

- Desmontaje de sus bases a secador, motor, reductor, acoplamiento, cadena, tuberías, trampas de vapor, visores y otros.
- Desmontaje y traslado de molino de harina seca.
- Mantenimiento de todos los accesorios mencionados.
- Mantenimiento de los accesorios del tablero eléctrico. De resultar algunos deteriorados se informará a OCEANO SAEFOOD para su adquisición inmediata, por cuenta de OCENO.
- Montaje del secador N°1 en sus bases de concreto e instalación de tuberías de vapor Ingreso, Salida y retorno de condensados.
- Instalación de Sistema Eléctrico en tablero con accesorios de fuerza y mando.
- Instalación de transportador helicoidal para el ingreso de materia prima.
- Instalación de transportador helicoidal para salida de carga seca del secador.
- Instalación de todo el sistema de transmisión.
- Montaje de molino de harina seca.
- No incluye bases de concreto.

SECADOR N°2 (OCEANO SEAFOOD PAITA)

- Desmontaje y retiro de secador deteriorado, para dar espacio a secador N°1.
- Desmontaje helicoidal de ingreso y salida de carga.
- Desmontaje de motor, reductor, acoplamientos, cadena, tablero eléctrico.
- Desmontaje de tuberías de vapor entrada y salida, etc.

II. DESCRIPCION DE TRASLADO Y MONTAJE DEL SECADOR N°1:

- El traslado será en camión cama baja.
- Las maniobras se ejecutarán con grúa subida y bajada.
- Se entregará el secador totalmente instalado (mecánico y eléctrico), probado en vacío y con carga.
- Para el retiro de secador N°2 e ingreso de secador N°1 se realizará un forado en parte de pared y techo (si fuera necesario) los mismos que serán reconstruidos al término del servicio
- Garantía por defecto de instalación: 01 año.
- Tiempo de ejecución: 45 días hábiles.



OL & S S.A.C



Servicios Generales

III. **COSTO: \$ 45,850 (CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 DOLARES AMERICANOS) MAS IGV.**

IV. **MATERIALES Y SUMINISTROS**

A. POR PARTE DE OL & S SAC:

- Personal técnico calificado, con su respectivo SCTR.
- EPP de acuerdo al trabajo.
- Herramientas.

CONSUMIBLES.

- Gas, oxígeno industrial, soldadura, discos de corte y desbaste.
- Plancha ASTM A-36 de 3/4" con pernos para asegurar motor y reductor, no empotrados.
- Plancha inoxidable C-304 de 1/8" para chutes de helicoidales a secador.
- 100 mts. de cable de cobre para acometida de tablero general a motor.

B. POR PARTE DE OCEANO SEAFOOD:

- Punto de energía cerca del equipo.
- Espacio para guardar herramientas.
- Bases de concreto armado para secado.

Atentamente,

OL & S SERVICIOS GENERALES SAC
LUCY ESTELA GUEVARA RAMOS
GERENTE GENERAL


ING. REINO GARCIA MIRANDA

DEL PAGO: De ser aceptado el presente presupuesto, se solicita el 60% a la Orden del servicio y el 30% de acuerdo al avance y 10% a la entrega del trabajo.

NUESTRAS CUENTAS BBVA:

CTA. SOLES 0011 0271 0200441251 42

CCI 011 271 000200441251 42

CTA. DOLARES 0011 0271 0200546657 44

CCI 011 271 000200546657 44