

## PRESUPUESTO N° 175 - 2026 Rectificado



Propietario:	Océano SeaFood S.A
Ubicación:	Jr. Los Pescadores Nro 994 Z. Ind. I - Paita
Obra:	Pintado y ventanas en Cocina de Comedor (Trabajos realizados en el turno de tarde y noche)
Fecha	Paita, 27 de Febrero del 2,026
Ejecutor:	K&J Proyectistas y Constructores SAC - Ing° Civil JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN Reg. CIP 151968

Item	Descripción de la partida	Und.	Metrado	P.U S/	Parcial	Total
1.00	<b>Obras Preliminares</b>					1,250.00
1.01	Corte y Demolición de muro para insertar viga y abrir vanos para ventanas	hm	12.00	75.00	900.00	
1.02	Eliminación de desmonte de las demoliciones	est.	1.00	350.00	350.00	
2.00	<b>Obras de Concreto Armado</b>					1,995.00
2.01	<u>Viga dintel</u>					
	Concreto f'c=210 Kg/cm2.	m3	0.20	850.00	170.00	
	Acero f'y=4,200 Kg/cm2	kg	50.00	8.00	400.00	
	Encofrado y desencofrado	m2	2.00	60.00	120.00	
2.02	<u>Mesón en ventana de despacho</u>					
	Concreto f'c=210 Kg/cm2.	m3	0.50	850.00	425.00	
	Acero f'y=4,200 Kg/cm2	kg	80.00	8.00	640.00	
	Encofrado y desencofrado	m2	4.00	60.00	240.00	
3.00	<b>Tarrajeo</b>					300.00
3.01	Tarrajeo en viga dintel, machón central y mesón	m2	5.00	60.00	300.00	
4.00	<b>Revestimiento de Cerámica</b>					500.00
4.01	Materiales de construcción (Porcelanato, pegamento flexible, porcelana y crucetas de 1mm)	glb	1.00	300.00	300.00	
4.02	Revestimiento de mesón con porcelanato de 60cm x 60cm color gris veteadado y cantonera pulida (Mano de obra)	glb	1.00	200.00	200.00	
5.00	<b>Pintura</b>					2,250.00
5.01	Pintado de cielo raso y muros en interior de cocina con pintura epóxico blanco	m2	150.00	15.00	2,250.00	

Sub-Total S/.	S/6,295.00
GG y UU 15%	944.25
<b>Total</b>	<b>S/7,239.25</b>
<b>PRECIO OFERTADO:</b>	<b>S/6,000.00</b>

PRECIOS NO INCLUYEN IGV.

SON: Seis Mil con 00/100 Soles

PLAZO DE EJECUCIÓN: 10 días calendarios

Condiciones de Pago : A contraentrega. **ORDEN DE SERVICIO**

JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 151968