

PRESUPUESTO N° 170 - 2025



**PROYECTISTAS Y
CONSTRUCTORES**
¡Con todo el poder de la construcción!

Propietario:	Océano SeaFood S.A
Ubicación:	Jr. Los Pescadores Nro 994 Z. Ind. I - Paita
Obra:	Reparación de Pisos en Planta de Conservas, Antecamaras, Proceso primario, Cocina
Fecha	Paita, 22 de Diciembre del 2,025
Ejecutor:	K&J Projectistas y Constructores SAC - Ing° Civil JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN Reg. CIP 151968

Item	Descripción de la partida	Und.	Metrado	P.U S/	Parcial	Total
1.00	<u>Seguridad industrial en obra</u>					2,200.00
1.01	SCTR, emmos e implementos de seguridad	gIb	1.00	1,500.00	1,500.00	
1.02	Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Riesgo medio)	gIb	1.00	700.00	700.00	
2.00	<u>Obras Preliminares</u>					4,130.00
2.01	Corte de piso para retirar zona afectada del piso	est.	1.00	650.00	650.00	
2.02	Picado manual en areas deterioradas para recibir relleno	m2	25.00	30.00	750.00	
2.03	Preparación de la superficie, Limpieza mecánica con maquina pulidora para generar perfil de adherencia	m2	33.00	50.00	1,650.00	
2.04	Limpieza del area a trabajar	m2	33.00	10.00	330.00	
2.05	Relleno con mortero para recibir ucrete	m2	25.00	30.00	750.00	
3.00	<u>Reparación de Pisos en Planta de Conservas con Pulieretano</u>					7,425.00
3.01	Ucrete UD-200 Parte 1,2 y 3 color crema en Piso	m2	33.00	225.00	7,425.00	
4.00	<u>Juntas de dilatación longitudinales y transversales con sellador Elastómerico</u>					16,005.00
4.01	Limpieza de Juntas con maquina pulidora para retirar suciedad en juntas	ml	291.00	15.00	4,365.00	
4.02	Juntas de dilatación longitudinales y transversales con sellador Elastómerico de 5mm	ml	291.00	40.00	11,640.00	

Sub-Total S/.	29,760.00
GG y UU 15%	4,464.00
Total S/.	34,224.00

PRECIOS NO INCLUYEN IGV.

SON: Treinta y Cuatro Mil Doscientos Veinticuatro con 00/100 Soles

PLAZO DE EJECUCIÓN 15 días hábiles

PROPUESTA ECONÓMICA: 70% DE ADELANTO DE OBRA, RESTO A CONTRAENTREGA


 JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 151968