



contratistasecc@gmail.com

T (51 1) 278 0575/950320926

Manuel Águila Durand 308 int.101 urb. Vista Alegre- Surco

Presupuesto BR- 000135-2026
Contacto Sr Brayan Rivera Fecha 15.08.2026 validez de ppto 15 días.

PARTIDA	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. PARCIAL	TOTAL
1.00		PRELIMINARES					520.00
	1.00	Trasporte y acarreo de material, sctr, epps , y alquiler de andamios.	global		520.00	520.00	
2.00		MANTENIMIENTO D TECHO					6,880.00
	2.01	Suministro e instalación de estructura metélica con cobertura de aluzin TR4 de 0.40con parates de tubo cuadrado de 4"x4"x3mm ancladas al piso con planchas de 20x20x1/2 con perforacionesde 5/8 y pernos de expansión de 8"x1/2 con vigas laterales y centrales de tubo rectangular de 4"x2"x3mm y correas de tubo cuadrado de 2x2x2mm, con base epoxica y acabado en pintura epoxica color, incluye la instalacion de canaleta de 10x10 .	m2	32.00	215.00	6,880.00	
SUB TOTAL							S/. 7,400.00
GG Y UTILIDAD 10%							S/. 740.00
SUB TOTAL							S/. 8,140.00
IGV 18%							S/. 1,465.20
TOTAL GENERAL							S/. 9,605.20

Todo cambio al presente presupuesto se considerará adicional.

El cliente dará un espacio para que se cambie el personal y espacio para almacén de herramientas.

Forma de Pago: 50% a la firma de la orden de compra y pagos según valorización .

Tiempo de ejecución. 06 Días calendarios.

Depósito: CTA. BBVA SOLES 001100130200298226 con CCI 01101300020029822608 a nombre de ECCCONTRATISTAS EIRL CON RUC. 20613795724

Detracción: Banco de la Nación N° 00058536393

EBER CUBAS.
DIRECCION GENERAL