



CONSTRUCCIONES METALMECÁNICA

“JIMENEZ”

RUC: 10034919637

Fabricaciones Y Mantenimiento De Equipos Industriales,
Estructuras De Metal Mecánica En General

PRESUPUESTO POR MANO DE OBRA Y CONSUMIBLES

Nº 01

Paita, 06 de Noviembre del 2023

SEÑORES: PLANTA FRINOR

Atte. ING. DAVID PAUCAR

REPARACION DE VIGA I DE DESLIZAMIENTO DE CARRITO TROLL ELECTRICO

- Desmontaje de carrito troll eléctrico
- Cortar viga I de 7" para cambiar de posición para que el lado De encima quede hacia abajo donde se desliza el carrito
- Longitud de viga que se hará el cambio 3000 MM
- Reforzar la viga en la zona cortada y soldada con Soldadura 7018 supercito
- Modificar la base del carrito troll para tecla eléctrico
- Montaje del mismo quedando operativo
- Altura de trabajo a realizar 4000 MM por lo cual se usarán Andamios para realizar el trabajo
- **En el precio incluye todo lo detallado**

COSTO TOTAL: US\$ 1,015.00 + IGV

EN CASO DE SER ACEPTADA DICHA PROFORMA SE SOLICITA EL 60% DE ADELANTO PARA EJECUCIÓN Y EL 40% RESTANTE CONTRA ENTREGA.

NOTA:

- **SE CONTARÁ CON SSOMA**
- EL CONTRATISTA INCLUYE TODOS LOS CONSUMIBLES GAS, OXIGENO, SOLDADURA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL TRABAJO
- EL PERSONAL CUENTA CON SEGURO SCTR E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL.


Severino Jiménez Aguilar