



		servicio; eliminacion de ingreso de agua a canaleta de caza fuerza			
	cliente; Oceano Piura				
	lugar zona ind 3 26 de octubre				
cant	Descripción de servicio	cant	umed	p.u	p.parcc
1	movilizacion y desmovilizacion	1	glb	850.00	S/ 850.00
2	seguridad y salud en el trabajo	1	glb	320.00	S/ 320.00
3	señalización temporal de seguridad	1	glb	80.00	S/ 80.00
4	construccion camara de verificacion				
	trazado nivel y replanteo	6	mt2	4.07	S/ 24.42
	picado y excavaciones masivas manual	6.88	m3	152.30	S/ 1,047.82
	deteccion de filtraciones diversas	1	und	256.90	S/ 256.90
	sellado de tub con poliuretano 6"	1	glb	165.80	S/ 165.80
	construccion de pozo de filtracion y verificacion	4.86	mt2	420.00	S/ 2,041.20
	construccion poza 2 de filt y verificador	1	glb	225.00	S/ 225.00
	refuerzo de muro exterior	0.5	mt2	33.90	S/ 16.95
	lozita de fondo pulida y tarrajeo vertical	1.6	mt3	690.00	S/ 1,104.00
	colocacion de grava y relleno exterior	1	glb	225.00	S/ 225.00
	adecuacion para dirigir agua de filtracion	1	glb	120.00	S/ 120.00
	resane entre vereda y sardinel	1	glb	135.00	S/ 135.00
	resane calicatas	3	unid	125.30	S/ 375.90
	cambio de linea de desague de lavadores	1	glb	680.00	S/ 680.00
	bomba sumergible de 1/2 Hp	1	glb	1080.00	S/ 1,080.00
	resane con ceramicos	3	glb	125.30	S/ 375.90
	limpieza y eliminacion de desmonte	2	unid	125.00	S/ 250.00
	fabricacion y colocacion de tapa metalica poza 1	1	glb	320.00	S/ 320.00
	COSTO DIRECTO				S/ 9,693.89
	G.G + UTIL			0.15	S/ 1,454.08
	SUBTOTAL				S/ 11,147.98

son: once mil ciento cuarenta y siete y 98/100 soles + igv

FORMA DE PAGO: factura 7 DIAS, de recepcionado el trabajo
Disponibilidad inmediata