

Paita, 04 de enero de 2024

Carta N° 004-2024-G/BAYMAR.EIRL

Sres. Oceano Fishing Service S.A.C.

Presente.

Asunto : Alcanzo Propuesta Técnica - Económica por servicio de Mantenimiento de Sistema de Alumbrado de muelle Cetus.

Mediante la presente le saludo cordialmente y, en atención a lo solicitado, hago nuestra propuesta técnica - económica por:

N°	Descripción del Servicio	P.U. S/ sin IGV
01	Reparación de Sistema de Alumbrado de Muelle Cetus: Desmontaje y montaje de 10 reflectores en diferentes puntos del muelle Cambio de soporte de 4 luminarias en acero inoxidable y fabricación e instalación de techito (03) para reflectores para evitar se posen las aves sobre los mismos.	S/5402.70

En anexos se detalla las partidas de estos ítems.

Para la atención del servicio se cumplen los requerimientos de SSOMA del cliente.

Es Servicio incluye la presentación de Informe y Registro Fotográfico de trabajos, instrumentos, herramientas, implementos, gastos generales, transporte, impuestos (excepto el IGV) y otros.

Sin otro particular, estaremos atentos a su orden y/o consultas.

Atentamente,

Serv. y Neg. Grals. **BAYMAR EIRL**


Ing. **Alberto Bayona Martínez**
Gerente

**PROPUESTA TÉCNICA DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALUMBRADO DE MUELLE CETUS**

Nuestra propuesta por la ejecución de este servicio incluye las siguientes actividades:


Oceano Fishing Service S.A.C.

- El Suministro de nueve (09) reflectores requeridos para el servicio.
- Brindar facilidades para el ingreso nuestro personal y despejar el tránsito en las zonas donde se realizará el trabajo.

Baymar EIRL

- Básicamente el servicio será prestado por un técnico autorizado para realizar trabajos de altura y dos ayudantes en tierra
- Inspección previa de la zona trabajo para determinar materiales, equipos y magnitud de trabajo.
- Hacer un análisis de riesgo del trabajo.
- Preparar la totalidad de los materiales y equipos a utilizar.
- Verificar que el personal cuente con todos los implementos de seguridad necesarios para esta actividad y en perfectas condiciones.
- Colocar las señales de aviso y protección de la zona de trabajo.
- Dentro de la zona señalizada deben colocarse todas herramientas y equipos a utilizar.
- Retirar de la zona de trabajo a las personas ajenas, y de ser necesario, detener o desviar el tránsito vehicular y/o peatonal.
- Verificar que el equipo está desenergizado con el detector de baja tensión.
- Bloqueo de alimentación
- Desmontaje de reflectores existentes
- Instalación de reflectores nuevos
- Recoger los equipos y herramientas empleadas en el trabajo, verificando su operatividad.
- Limpieza de la zona de trabajo, dejándola libre de restos de materiales y/o elementos extraños.
- Retirar las señalizaciones que ya no sean necesarias en la zona de trabajo.
- Confirmación por parte del ejecutor de la culminación de labores al Supervisor de Oceano Fishing Service S.A.C.
- Prueba de Puesta en servicio
- Emitir Informe del servicio

Serv. y Neg. Grals. BAYMAR EIRL


Ing. Alberto Bayona Martínez
Gerente


MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Detector de tensión de media y baja tensión
- Puesta a Tierra temporaria
- Megometro de media y baja tensión para medición de aislamiento.
- Pinza amperimétrica.
- Cascos dieléctricos y Zapatos aislantes.
- Trapo industrial
- Solvente dieléctrico
- Juego de herramientas eléctricas.
- Otras herramientas necesarias para el desarrollo del servicio.

SEGURIDAD OCUPACIONAL

- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Salud y Pensiones
- Procedimientos de trabajo.
- Charla de seguridad.
- Procedimientos de seguridad.
- Equipos de comunicación celular.

Serv. y Neg. Grals. BAYMAR EIRL


Ing. Alberto Bayona Martínez
Gerente

PROPUESTA ECONÓMICA N° 202401-06

Cambio de soporte, instalación de techos, cambio de 09 luminarias y reubicación de 01 luminaria en Muelle Oceano


ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDA	UND	Total	P.Uni	P.Total
1	SUMINISTRO DE MATERIALES				
1.01	Techo de protección de luminarias	und	3	450.00	1,350.00
1.02	Cambio de estructura en acero inoxidable para soporte de cuatro luminarias con su respectivo techo (Final del muelle)	und	1	1700.00	1,700.00
	SUBTOTAL Materiales				3,050.00
2	MANO DE OBRA				
2.01	Desmontaje y montaje de luminarias	und	10.00	180.00	1,800.00
	TOTAL MONTAJE ELECTROMECHANICO				1,800.00
	RESUMEN				
	SUMINISTRO DE MATERIALES				3,050.00
	MONTAJE ELECTROMECHANICO				1,800.00
	TRANSPORTE (5% DE SUMINISTRO DE MATERIALES)				152.50
	SUB TOTAL				5,002.50
	UTILIDAD (8%)				400.20
	TOTAL SIN IG V				5,402.70
	I.G.V. (18%)				972.49
	TOTAL GENERAL				6,375.19

Nuestra propuesta económica de este servicio asciende a: **S/5402.70** soles más IG V (Cinco mil cuatrocientos dos y 70/100 soles más IG V).

Condiciones comerciales:

- Forma de pago : 40 % de adelanto y saldo con la conformidad del Servicio.
- Plazo de ejecución : 08 días a partir de orden de servicio, depende también de la facilidad de liberar el tráfico.
- Tiempo de ejecución : 2 días dependiendo de la facilidad para interrumpir el tráfico en algunas zonas
- Valides de la oferta : 15 días.
- Moneda Nacional.
- Emisión de factura.

Serv. y Neg. Grals. BAYMAR EIRL


 Ing. Alberto Bayona Martínez
 Gerente