

999021245-946191176

marioqb@hotmail.com

ammimsa@hotmail.com

URB. Las Mercedes III Etapa Mz E, Lt 33-SMP



COTIZACIÓN # 1534

SAN MARTIN DE PORRES, 25 DE MAYO DEL 2024.

SEÑORES : OCEANO SEAFOOD SA

DIRECCIÓN : CALLE CARLOS CONCHA #180-CALLAO

ATENCIÓN : ING. RAUL CILLONIZ / INTENDENTE

SR. ALEX CARDENAS / AREA MANTENIMIENTO PLANTA MUELLE

REFERENCIA : INSTALACION DE UNIDADES DE AA (OFICINAS NUEVAS)

UBICACIÓN : PLANTA MUELLE - CALLAO

1°. - INSTALACION Y MONTAJE A TODO COSTO EQUIPO DE 18KBTU. Y 24KBTU VERTICAL

ITEM	CANT.	EQUIPOS	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS	P. UNIT.	P TOTAL
01	03	UNIDAD DE AA SPLIT PARED 18000BTU Y 24KBTU R410 – ECOLOGICO (OFICINAS GERENCIA, CALIDAD, ING. PAOLO.	UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA SPLIT PARED 18000BTU Y 24KBTU MARCA: / MIDEA	S/ 250.00	S/ 750.00
02	01	BOMBA DE CONDENSADO manguera siliconada (OFICINA EN OFIICNA DE CALIDAD	BOMBA DE CONDENSADO (para eliminación del agua condensada del equipo evaporador hacia un desagüe próximo manguera siliconada		
03	03	MANO DE OBRA Y MATERIALES DE INSTALACION A TODO COSTO:INSTALACION, MONTAJE MATERIALES	INSTALACION Y MONTAJE DE 03 EQUIPOS DE 18KBTU Y 24KBTU A TODO COSTO	S/ 250.00	S/ 750.00

2°. - INSTALACION Y MATERIALES: A TODO COSTO

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT PARED DE 18000BTU Y 24KBTU

Unidad Interior (Evaporador); Unidad Exterior (Condensador); - Silencioso Y De Una Larga Duración De Funcionamiento; - Aplicación Flujo Ascendente Y Horizontal; - Filtro Purificador Aire; Bajo Nivel De Ruido; Control Remoto; Enfriamiento Rápido.; Timer 24 Horas. R.

Voltaje 220vac/60hz.

MATERIALES:

- tubería decu.: de, 1/4" a, y 3/8"; 1/2" uniones, adaptadores de cu.
- arma Flex (aislador térmico): y cinta Virginia, gas refrigerante: R-410; y soldadura.
- construcción de base de fierro, drenaje: tubos de PVC.; codos, pegamento adaptador, trampas. y otros.
- instalación de bomba de agua

MANO DE OBRA:

Instalación y montaje del equipo del aire acondicionado; Instalación de la tubería para el drenaje de agua a un desagüe próximo; resane de pared, recargado de gas y medición de presiones de gas.

SUB TOTAL	S/ 1500.00
IGV 18%	S/ 270.00
TOTAL	S/ 1770.00

OBSERVACIONES GENERALES:

- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR, A TRAVÉS DE MAPFRE SEGUROS

TRABAJOS EN ALTURA

- Incluido IGV. - Forma de pago: A 15 DIAS

- Validez De La Propuesta: 05 Días-

Esperando Vernos Favorecidos Con Sus Gratas Órdenes, Quedamos A Su Disposición.

MUY ATENTAMENTE  
Mario Quispe Borda  
PROFESIONAL ELECTRONICO

