

**EMPRESA DE GESTIÓN ELÉCTRICA ASOCIADA S.A.C**

Oficina: Jr. Cuzco N° 354 - Catacaos Centro - Piura - Perú.
 Telf: 051-966 905 852 / (073) - 622442
 RUC 20600048369
 contactanos@emgelec.com / www.emgelec.com

SERVICIO ELECTROMECANICOS, AUTOMATIZACIÓN, CONTROL E INSTRUMENTACIÓN**PRESUPUESTO 079-2024**

Señores: Pesquera Altair
 RUC: 20603046472
 Dirección: Av. Manuel Olguin N°211 - Dpto. 101 - Int. 401 (Torre Omega - Piso 4) - Surco - Lima
 Atención: Ing. David Paucar
 Teléfono: 925 162 898
 Referencia: Planta Paita
 F. Pago Credito 15 dias

Fecha: 24/7/2024

Moneda: Soles

Reparación de Fase S - Transformador de Baja Tensión					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unt.	Total Item
1.00	Servicio				
1.01	Desconectar ternas de alimentación de transformador de baja entradas y salidas	Und	1.00		
1.02	Extraer aceite dejándolo vacío al transformador.	Und	1.00		
1.03	Retirar transformador de su posición para sacar tapa principal.	Und	1.00		
1.04	Retiro de tapa principal de transformador.	Und	1.00	S/ 1,900.00	S/ 1,900.00
1.05	Asegurar aislador de la fase S internamente.	Und	1.00		
1.06	Instalación de aisladores.	Und	1.00		
1.07	Montaje de tapa principal de transformador.	Und	1.00		
	SERVICIO ELECTROMECÁNICO			S/	1,900.00
	TRANSPORTE			S/	200.00
	GASTOS GENERALES			S/	200.00
	TOTAL SIN IGV			S/	2,300.00

SON:**ENTREGABLES DEL SERVICIO****DOSIER DE CALIDAD**

- Cronograma del servicio
- * Protocolo de prueba de aislamiento firmado por Ing. Electricista Colegiado
- * Certificado de calibración de los equipos de medición
- * Especificaciones de los materiales
- * Carta de garantía de materiales y servicio
- * Informe fotografico

DOSIER DE SEGURIDAD

Se presentará el dossier de seguridad con los formatos de charla de seguridad, ATS, PETAR, check list de equipos y reporte fotografico.

CONDICIONES COMERCIALES:

- ° Precios NO incluyen los impuestos de Ley.
- ° **Cualquier trabajo adicional no considerado en la presente propuesta se informará al cliente para su aprobación y posterior facturación**
- ° Al finalizar el servicio se entregará un informe con todos los protocolos de calidad
- ° Todo el personal técnico cuenta con poliza SCTR, seguro de vida ley, exámenes médicos vigentes.
- ° Tiempo de garantía: 6 meses por defectos de instalación
- ° El tiempo de ejecución:
 - 1 día calendario, contados a partir de la aprobación de seguridad
- ° Para el día de la ejecución de trabajos en campo las inicios de labores es desde 8:00 a.m - 5:00 p.m
- ° No incluye reparación en el núcleo de cobre. En caso de deterioro de las conexiones de cobre, se procederá a cotizar adicionalmente la