

**ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECANICO DEL NORTE – ADEN E.I.R.L.**Urb. Los Tallanes Mz. G Lote 3 – II Etapa – Piura – Peru. Telf: (051-73) 35-1755
R.U.C: 20484044997**PRESUPUESTO N° 0070-2024**

Señores: PESQUERA ALTAIR S.A.C.

Fecha: 03/02/2024

RUC: 20603046472

Dirección: AV. MANUEL OLGUIN NRO. 211 DPTO. 101 INT. 401 URB. LOS GRANADOS (TORRE OMEGA PISO 4) LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO

Atención: Anibal Castillo

Celular: 914 428 347

Referencia: *Mantenimiento Preventivo de Sistema de Utilización 10 kV de Planta Altair - Tierra Colorada*

Moneda: Soles

PRESUPUESTO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE UTILIZACIÓN 10 KV PARA PLANTA ALTAIR - TIERRA COLORADA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	TOTAL	
				P.U.	P.T.
I	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE UTILIZACIÓN 10 KV	1.00	Glb	15,800.00	15,800.00
	Incluye:				
	° Análisis termográfico de los componentes del sistema de utilización y tablero general.				
	° Mantenimiento de línea de media tensión y megado de cable aéreo y subterráneo N2XSÝ de llegada a subestación.				
	° Mantenimiento preventivo de trafomix de distribución con medición de resistencia de aislamiento				
	° Mantenimiento de seccionadores Cut-out: Verificación de la capacidad de fusibles, limpieza, aplicación de grasa cobreada en los puntos de contacto, pruebas de cierre y apertura.				
	° Mantenimiento preventivo de celda de llegada y pruebas de cierre y apertura.				
	° Retiro de aceite de los tres transformadores de distribución y trafomix para análisis de rigidez dieléctrica.				
	° Análisis de aceite de los tres transformadores, físico químico, gases disueltos y furanos con informes respectivos.				
	° Mantenimiento preventivo de transformadores de distribución, inspección de la parte física y medición de resistencia de aislamiento. (NO incluye la eliminación de fugas de aceite)				
	° Mantenimiento de tableros eléctricos con medición de aislamiento del cable de llegada, revisión del estado físico y revisión del sistema de control.				
	° Mantenimiento de banco de condensadores con revisión del estado físico, revisión de estado del regulador de factor de potencia y revisión del sistema de control de activación de los contactores				
	° Limpieza general de toda la subestación: cables, cunetas.				
	° Reemplazo de sílica gel para tres transformadores de distribución				
	SUB TOTAL SIN IGV			S/	15,800.00

SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES**CONDICIONES COMERCIALES**

- ° Precios en Soles.
- ° Precios NO incluyen IGV.
- ° NO Incluye el costo por derecho de corte de energía y elaboración de documentación que solicita Enosa
- ° NO incluye los trabajos correctivos y/o reemplazo de materiales.
- ° NO incluye el mantenimiento y certificación de los pozos a tierra.
- ° NO incluye el correctivo de fuga de aceite para transformadores y trafomix.
- ° Tiempo de ejecución será de 01 día calendario con corte de energía programado por el lapso de 08 horas.
- ° Servicio puesto en planta del cliente.
- ° Forma de pago será mediante factura a 30 días.
- ° Vigencia de la propuesta será de 10 días calendario

NUMEROS DE CUENTA

BCP Soles: 475-1842096-0-08

BCP Dolares: 475-1846950-1-48

INTERBANK Soles: 720-3000742229

INTERBANK Dolares: 720-3000742236

BANCO CONTINENTAL Soles: 0011-0267-0100060488

BANCO CONTINENTAL Dolares: 0011-0245-0100005312

BANCO DE LA NACION DETRACCIONES: 00-631-065937

Atentamente,



Ing. JOSE A. DURAN PEREZ
GERENTE
ADEN E.I.R.L.
Asesoría y Diseño Electrónico del Norte