

Cotización: PR2400631- 2024

Piura 22 de agosto del 2024

Señores: PESQUERA ALTAIR S.A.
Atención: David. Paucar.

De nuestra especial consideración:

MCC REFRIGERACION SRL. Remite, a través de la presente ,la propuesta económica correspondiente al servicio remplazo de de 5 válvulas de paso recta de 1" línea de ingreso de paquete de válvulas de líquido.

DESCRIPCION DE MATERIALES.

- Plancha de aluminio espesor de 0.4 mm para tubería de 1", 2 pulg de aislamiento.
- Tornillo de acero inoxidable de 8 x ½.
- Poliuretano en espuma.
- Argón 4 m3
- Aporte de acero al carbono 5/32"
- Discos de corte / discos de desbaste.
- Pintura base anticorrosiva.

DESCRIPCION DEL SERVICIO.

El presente servicio contempla lo siguiente.

- Desmontaje de aislamiento de válvulas existentes.
- Desmontaje de 5 válvulas de paso de 1" existentes.
- Preparación y limpieza de tubería.
- Montaje de válvulas de paso nuevas de 1". Proceso de soldadura GTAW (tig.)
- Verificación de fugas.
- Pintado de costuras con anticorrosivo.
- Aislamiento de válvulas y tramos intervenidos con poliuretano inyectado espesor de 1 pulg, plancha de aluminio de 0.5mm

PROPUESTA ECONOMICA.

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	INTALACION D EVALVULAS DE 1" LINEA DE LIQUIDO CONGELADORES DE PLACA	UND	5	248.00	1,240.00
	DESMONTAJE DE AISLAMIENTO EXISTENTE DE VALVULAS A REMPLAZAR				
	DESMONTAJE DE VALVULA DE 1" PASO RECTA.				
	MONTAJE DE VALVULA NUEVA DE 1" PASO RECTA				
	PROCESO DE AISLAMIENTO DE VALVULA DE 1" Y TRAMOS INTERVENIDOS				
SUB TOTAL GENERAL \$ DOLARES NO INCLUYE IGV					1,240.00

NOTA

1. Recibida la O/C, se entenderá que se acepta en su totalidad los términos de las condiciones de la Venta
2. Precios validos por la oferta total, cantidades se debe re – cotizar.
3. No se aceptan devoluciones del material una vez retirado de nuestras instalaciones.
4. El plazo de entrega una vez recibida conforme la O/C, es 3-5 días iniciado el servicio.
5. Con la recepción de la OC y/o cumplimiento de las condiciones de pago pactados, se comenzará el Proceso interno correspondiente para la ejecución de los productos en los plazos comprometidos.
6. Todo cliente que no posea crédito con la empresa, debe pagar el 100% del valor cotizado.
7. Por favor hacer referencia al número de cotización cuando realice su pedido.

SUMINISTROS A CARGO DE MCC REFRIGERACIÓN S.R.L

- Equipos de protección personal.
- El técnico de Mcc refrigeración solo se encargará de ejecutar los trabajos
- Pago de jornales, seguro contra accidentes.
- No incluye obras civiles.
- El servicio no incluye ninguna actividad que no se encuentre especificado en la presente cotización, como modificaciones u cambio de materiales o accesorios, caso contrario se cotizará como adicionales

SUMINISTRO A CARGO DEL CLIENTE

- Coordinación permanente entre nuestro supervisor responsable del proyecto y el supervisor designado por el cliente.
- Suministro de energía eléctrica ininterrumpida 220Vac/440Vac para la operación de nuestras herramientas para poder ejecutar nuestros trabajos en planta.
- Suministro de área para guardar las herramientas y realizar trabajos.
- Darnos todas las facilidades para realizar dichos trabajos.
- Suministrar escalares y andamios para realizar trabajos en altura.

CONDICIONES COMERCIALES:

- Los precios están indicados en DOLARES.
- Validez de la oferta: 7 días
- Lugar de entrega: Planta Paita
- Tiempo de entrega: 4-5 días.
- Forma de Pago: crédito 07 días.

DATOS DE LA EMPRESA

- Razón social: Mcc Refrigeración S.R.L
- Ruc: 20604735794
- Dirección: Av.Miguel Grau. Mz F1. Lt 3A AA.HH Las Mercedes Paita.

CUENTAS BANCARIAS:

- Cuenta en Soles BBVA: 0011-0271-0200409781 – 48 / CCI: 011-271-000200409781-48
- Cuenta en dólares BBVA: 0011-0271-0200409811-43 / CCI: 011-271-000200409811-43

CUENTA DETRACCIÓN:

- Cuenta de Detracción: 00-638-044927 / CCI: 01863800063804492779

Agradecemos su requerimiento y estamos atentos a cualquier comentario o pregunta que se presente.

Atentamente,

CARLOS CORONADO C.