

## SERVICIO REQUERIDO

Cambio de empaquetadura de tapa principal de transformador L-13260.

### 1. OBJETIVO DEL SERVICIO

Evitar fugas de aceite en tapa principal de transformador L-13260.

### 2. PLAZO DE EJECUCIÓN:

Dos (2) días calendario, contados a partir de la entrega de la orden de servicio.

### 3. ACTIVIDADES POR REALIZAR

- Desconectar ternas de alimentación de transformador entradas y salidas.
- Extraer aceite dejándolo vacío al transformador.
- Sacar transformador de su posición para sacar tapa principal.
- Retiro de aisladores.
- Retiro de tapa principal de transformador.
- Cambio de empaquetadura.
- Instalación de aisladores.
- Montaje de tapa principal de transformador.
- Regresar transformador a posición de trabajo.
- Llenar aceite de transformador.
- Conectar ternas de alimentación de transformador de entradas y salidas.
- Verificar correcto funcionamiento de transformador.

### 4. MATERIALES SUMINISTRADOS POR EMPRESA

- Habilitación técnica del área a trabajar
- Energía
- Agua

### 5. UBICACIÓN DEL SERVICIO POR REALIZAR

El servicio se realizará en Pesquera Altair - Tierra Colorada Sub- Lote A Zona Industrial III

**Área donde se realizará el trabajo: Sub-estación eléctrica**



**6. PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN**

- El contratista que participa debe verificar y validar el detalle de actividades, especificando sus costos unitarios, totales y globales.
- Es indispensable que proveedor presente un Gantt de trabajo especificando el tiempo de las actividades a ejecutar.

**7. COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO**

El proveedor deberá coordinar sus actividades con el jefe de mantenimiento, quien:

- Supervisará las actividades antes, durante y al concluir.
- Gestionará las conformidades con la superintendencia de mantenimiento, previo informe que presente el contratista.

PESQUERA ALTAIR, procederá a efectuar el pago de acuerdo con el procedimiento y coordinaciones con el área de logística y el área encargada del pago.