

SERVICIO REQUERIDO

Reparar componentes del banco de condensadores.

1. OBJETIVO DEL SERVICIO

Buen funcionamiento del banco de condensadores.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN:

Tres (03) días calendario, contados a partir de la entrega de la orden de servicio.

3. ACTIVIDADES POR REALIZAR

- Desconectar ternas de alimentación de tablero de banco de condensadores.
- Retirar tablero de su posición para reparar componentes.
- Retiro de componentes con recalentamiento.
- Instalación de componentes reparados.
- Montaje de tablero de banco de condensadores.
- Conectar ternas de alimentación de tablero de banco de condensadores.
- Verificar correcto funcionamiento de banco de condensadores.

4. MATERIALES SUMINISTRADOS POR EMPRESA

- Habilitación técnica del área a trabajar
- Energía
- Agua

5. UBICACIÓN DEL SERVICIO POR REALIZAR

El servicio se realizará en Pesquera Altair - Tierra Colorada Sub- Lote A Zona Industrial III

Área donde se realizará el trabajo: Sub-estación eléctrica



6. PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

- El contratista que participa debe verificar y validar el detalle de actividades, especificando sus costos unitarios, totales y globales.
- Es indispensable que proveedor presente un Gantt de trabajo especificando el tiempo de las actividades a ejecutar.

7. COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

El proveedor deberá coordinar sus actividades con el jefe de mantenimiento, quien:

- Supervisará las actividades antes, durante y al concluir.
- Gestionará las conformidades con la superintendencia de mantenimiento, previo informe que presente el contratista.

PESQUERA ALTAIR, procederá a efectuar el pago de acuerdo con el procedimiento y coordinaciones con el área de logística y el área encargada del pago.