

1. SERVICIO REQUERIDO

Reparaciones de pista exterior para acceso a planta y muelle Altair.

2. OBJETIVO DEL SERVICIO

Contar con pista en buen estado para acceso a planta y muelle Altair.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN:

Treinta (30) días calendario, contados a partir de la entrega de la orden de servicio.

4. ACTIVIDADES POR REALIZAR**◆ Reparación losa de tramo n°01(critico)**

- Rellenado con material de préstamo de 938.40 m3
- Nivelación de fondo de cuneta, compactación y afirmado de e= 20cm, área de 26.94 m2
- Reparación con concreto de cuneta en zona destruida 20.38 ML
- Sellados de juntas con mortero.

◆ Reparación losa de tramo n°02

- Relleno con material de préstamo de 6666m3.
- Nivelación de fondo de cuneta, compactación y afirmado de e= 20cm, área de 23.40 m2
- Reparación con concreto de cuneta en zona destruida 18 ML
- Sellado de juntas con mortero.

◆ Reparación losa de tramo n°03

- Relleno con material de préstamo 150 m3
- Nivelación de fondo de cuneta, compactación y afirmado de e=20cm, área de 72.80 m2
- Reparación con concreto de cuneta en zona destruida 56 ML
- Sellado de juntas con mortero.

◆ Realizar sardinel de concreto al costado de la cuneta a lo largo de la zona critica de 208.50 ML para evitar las cangrejeras que provoquen deslizamiento.

- Retirar desmonte y residuos de pista, dejando la zona limpia.

5. MATERIALES SUMINISTRADOS POR EMPRESA

- Habilitación técnica del área a trabajar
- Energía
- Agua

6. UBICACIÓN DEL SERVICIO POR REALIZAR

El servicio se realizará en Pesquera Altair - Tierra Colorada Sub- lote A Zona Industrial III

Área donde se realizará el trabajo: pista principal de acceso a planta Altair.

TRAMO 01



TRAMO 02



TRAMO 03



SARDINEL**7. PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN**

- El contratista que participa debe verificar y validar el detalle de actividades, especificando sus costos unitarios, totales y globales.
- Es indispensable que proveedor presente un Gantt de trabajo especificando el tiempo de las actividades a ejecutar.

8. COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

- El proveedor deberá coordinar sus actividades con el jefe de mantenimiento, quien:
 - Supervisará las actividades antes, durante y al concluir.
 - Gestionará las conformidades con la superintendencia de mantenimiento, previo informe que presente el contratista.
- PESQUERA ALTAIR, procederá a efectuar el pago de acuerdo con el procedimiento y coordinaciones con el área de logística y el área encargada del pago.