

1. SERVICIO REQUERIDO

Reparaciones de paredes exteriores en vestuarios y servicios higiénicos.

2. OBJETIVO DEL SERVICIO

Eliminación de salitre con revestimiento de paredes, cumplir con observación SANIPES.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN:

Treinta (30) días calendario, contados a partir de la entrega de la orden de servicio.

4. ACTIVIDADES POR REALIZAR

- Retirar todo el tarrajeo de paredes, vanos y aristas de 236.19 m².
- Eliminación de desmonte producto de la demolición.
- Tratamiento a la pared con removedor de salitre y aplicación de sellador anti-salitre.
- Tarrajeo de paredes y aristas con mezcla de cemento tipo V, arena en proporción 1.5 con aditivo impermeabilizante SIKA.
- Dejar secar 28 días para la aplicación de la pintura esmalte CCP color blanco, dos manos, previo lijado y aplicación del sellador CCP.

5. MATERIALES SUMINISTRADOS POR EMPRESA

- Habilitación técnica del área a trabajar
- Energía
- Agua

6. UBICACIÓN DEL SERVICIO POR REALIZAR

El servicio se realizará en Pesquera Altair - Tierra Colorada Sub Lote A Zona Industrial III

Área donde se realizará el trabajo: Paredes exteriores de Vestuarios y SS. HH





Fachada general de vestuarios y SS.HH.

7. PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

- El contratista que participa debe verificar y validar el detalle de actividades, especificando sus costos unitarios, totales y globales.
- Es indispensable que proveedor presente un Gantt de trabajo especificando el tiempo de las actividades a ejecutar.

8. COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

- El proveedor deberá coordinar sus actividades con el jefe de mantenimiento, quien:
 - Supervisará las actividades antes, durante y al concluir.
 - Gestionará las conformidades con la superintendencia de mantenimiento, previo informe que presente el contratista.
- PESQUERA ALTAIR, procederá a efectuar el pago de acuerdo con el procedimiento y coordinaciones con el área de logística y el área encargada del pago.