

**1. SERVICIO REQUERIDO**

Reparaciones de pisos de planta de congelado internos y externos.

**2. OBJETIVO DEL SERVICIO**

Contar con pisos en buen estado en planta de congelado, internos y externos, así como cumplir con observaciones de SANIPES.

**3. PLAZO DE EJECUCIÓN:**

Treinta (30) días calendario, contados a partir de la entrega de la orden de servicio.

**4. ACTIVIDADES POR REALIZAR**

- Cortar y demoler losa de poliuretano según detalle:
  - Sala de recepción de materia prima de 0.91 m2.
  - Sala de recepción de hielo de 2.756 m2.
  - Entrada a pediluvios de 0.74 m2.
  - Pediluvios de 1.128 m3.
  - Sala de envasado de 0.96 m2.
  - Sala de empaque de 0.25 m2.
  
- Cortar y demoler losa de concreto según detalle:
  - Sala de recepción de materia prima de 0.385 m2.
  - Sala de fileteo de 152.828 m2.
  - Sala de envasado de 135.73 m2.
  - Sala de laminado de 43.5 m2.
  - Pasadizo de la cocina de 14.68 m2
  - Cocina de 115.61 m2.
  - Sala de empaque de 84.553 m2.
  - Precámara de 20.035 m2.
  - Pasadizo de entrada a planta de 30 m2.
  - Loza exterior de recepción de 88.15 m2.
  - Zona de bajada de portón de 403.25 m2.
  - Zona de exterior de zona de embarque de 206.4 m2.
  - Zona de evacuación de residuos de 26.24 m2.
  
- Llenar con concreto armado para losa interior y exterior de 20 cm de altura.
- Colocar refuerzo de acero de  $\varnothing = 3/8$  (malla).
- Llenar losa de poliuretano interna con mortero poliuretano a 6mm de espesor.
- Resanes de huecos, fisuras e instalación de juntas con mortero poliuretano de 6mm de espesor.
- Retirar desmonte y residuos de planta, dejando la zona limpia.

**5. MATERIALES SUMINISTRADOS POR EMPRESA**

- Habilitación técnica del área a trabajar
- Energía
- Agua

**6. UBICACIÓN DEL SERVICIO POR REALIZAR**

El servicio se realizará en Pesquera Altair - Tierra Colorada Sub- lote A Zona Industrial III

**Área donde se realizará el trabajo: exterior e interior de planta de congelado.**



Ingreso a planta



Recepción exterior



Recepción interna



Sala de proceso

**7. PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN**

- El contratista que participa debe verificar y validar el detalle de actividades, especificando sus costos unitarios, totales y globales.
- Es indispensable que proveedor presente un Gantt de trabajo especificando el tiempo de las actividades a ejecutar.

**8. COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO**

- El proveedor deberá coordinar sus actividades con el jefe de mantenimiento, quien:
  - Supervisará las actividades antes, durante y al concluir.
  - Gestionará las conformidades con la superintendencia de mantenimiento, previo informe que presente el contratista.

- PESQUERA ALTAIR, procederá a efectuar el pago de acuerdo con el procedimiento y coordinaciones con el área de logística y el área encargada del pago.